

**"Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, statie noua de pompare apa si conducte aferente, din localitatea Techirghiol si reabilitarea si extinderea retelei de distributie din localitatea Biruinta, judetul Constanta"**

I.D.: 53862549

Data publicarii	02.02.21	Coduri CPV	45231100-6
Pretul estimativ:	34.310.914,00 RON - 34.310.914,00 RON		

Descriere: Activ de ex pentru CL "Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, statie noua de pompare apa si conducte aferente, din localitatea Techirghiol si reabilitarea si extinderea retelei de distributie din localitatea Biruinta, jud Constanta", constau in:Loc Techirghiol•Ob. 1 - Reabilitare retea de distributie apa potabila din orasul Techirghiol prin inlocuire retea de distributie cu conducte PEID, PE 100RC, PN6, DN 110/160/200/225/250315/355, L=12.742 m;•Ob. 2 - Extindere retea de distributie apa potabila din orasul Techirghiol cu conducte PEID, PE 100 RC, PN6, DN 110/160/315, L=8.306 m;•Ob. 3 - Reabilitare retea canalizare din orasul Techirghiol prin inlocuire inlocuire retea de canalizare cu conducte PCV-KG, SN 8, DN 250/315, L=4.255 m;•Ob. 4 - Extindere retea canalizare din orasul Techirghiol cu conducte PVC-KG, SN 8, DN 2500, L=10.328m•Ob. 5 - Statia de pompare apa potabila - SPH (Str. George Enescu)-Statie noua de pompare a apei potabile SPH Techirghiol - 1 buc;-Extindere conducta de refulare cu conducte PEID, PE 100RC, PN 6, DN 160, L=30m;-Extindere conducta de aspiratie cu conducte PEID, PE100RC, PN 6, DN 160, L=124m;•Ob. 6 - Reabilitare statie de pompare apa uzata SP1 si a caminului de vane adjacente-Lucrari de reabilitare - statie de pompare a apelor uzate SP 1 - 1 buc;-Lucrari de reabilitare - camin de vane adjacente SP 1 - 1 buc. •Ob. 7 - Puncte de masura presiune-Senzori presiune - 3 buc.Localitatea BiruintaOb. 1 - Reabilitare retea de distributie apa potabila prin inlocuire retea de distributie (inclusiv lungimile subtraversarilor) - 4.733 m;Ob. 2 - Extindere retea de distributie apa potabila-Extindere retea de distributie (inclusiv lungimile subtraversarilor) - 2.878 m;Lucrarile sunt impartite pe sectoare, sectoare care sunt detaliate in Caietul de sarcini .