

---

## Lucrari de instalatii electrice Comuna Ardușat

I.D.: 82942466

---

Data publicarii	31.05.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.196,89 RON - 1.196,89 RON

---

Descriere: Executie instalatie electrica interioara - circuite aparente 220V si conexiuni electrice plita MYYM 3X2,5 mmp - 30 metri Pat cablu 20X20mm cu banda dubla adeziva si holsurube aferente - 10 m Tub copex D20 750N - 30 metri Doza legatura 100X100 PT - 2 buc Siguranta 1P+N 16A, inclusiv legaturi electrice cu sectiunea de pana la 2,5 mmp - 1 buc Conexiuni plita electrica - 1 buc Strapungeri in zid de beton/caramida, carotaj cu carota cu dimeniusi de pana la 50 mm si lungime de pana la 800 mm - 2 buc Priza dubla PT aplicata - 2 buc

---