

## **CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA SCHITU GOLEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ, ETAPA III (STRĂZILE LATERALE DIN SATELE SCHITU GOLEȘTI ȘI LĂZĂREȘTI ȘI SATUL COSTIȚĂ)**

I.D.: 83463325

### Documente participare:

- Sectiunea 3 - Modele de Formulare-semnat-semnat.pdf
- Propunere Contract executie-semnat.pdf
- PT - Parte desenata-semnat.pdf
- PT - Parte scrisa 1-semnat.pdf
- PT - Parte scrisa 2-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1182038.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- FisaDate.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_225995.xml
- FT Sistem modular de epurare mecano-biologica-semnat.pdf
- Fise tehnice SP1 si SP2-semnat.pdf
- Raspuns clarificari - 3-semnat.pdf
- Raspuns clarificari - 2-semnat.pdf
- Raspuns clarificari -1-semnat.pdf

---

Data publicarii	16.06.23	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.07.23	Pretul estimativ:	13.926.445,28 RON - 13.926.445,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Etapa a III-a va cuprinde următoarele: • Rețea de canalizare menajeră pe străzile de pe partea dreaptă a drumului național; • Rețea de canalizare menajeră pe străzile de pe partea stângă a drumului național; • Stație de epurare – montarea ultimelor 2 module. Execuția prevede colectarea apelor uzate menajere prin intermediul racordurilor și căminelor de racord amplasate pe conductele de canalizare. Racordurile provin de la clădirile de pe drumul național și de pe străzile adiacente. Dată fiind topografia terenului pe care se dezvoltă comuna, lungimea conductelor de canalizare de pe ulițele adiacente este prevăzută în proiect în așa fel încât apele uzate să poată fi canalizate de la un număr cât mai mare de gospodării, evitând soluțiile cu stații de pompare, care ar fi condus la consumuri de energie electrice ridicate, cu costuri în consecință, cu excepția celor două stații, respectiv Stația de pompare SP1 – strada Burnești și stația de pompare SP2 – strada Tănăsești. Diametrul colectoarelor de canalizare pentru preluarea debitelor de ape uzate, în prezent și în perioada de dezvoltare a zonei este 250 mm. Pentru a nu traversa drumul național cu racordurile de la utilizatorii din zonă, sunt prevăzute două colectoare de canalizare având traseul de o parte și de alta a drumului național. Profilele de realizare a lucrării prevăd pante care să asigure viteza de autocurățare. La distanțe de maxim 60m, la schimbările de direcție și de pantă și la intersecția cu racordurile de canalizare sunt prevăzute cămine de vizitare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12. Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---