

Executie lucrari - Rest de executat - pentru obiectivul de investitii "Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa in Comuna Sarulesti, Judetul Calarasi"

I.D.: 81820642

Documente participare:

- 06 Camine.zip
- Constructii.zip
- 07 Captare.zip
- 08 Gospodaria de apa.zip
- GA Cabina operator.zip
- GA Rezervor.zip
- GA Statia de pompare.zip
- GA Statie de tratare.zip
- 09 Detalii tip apa.zip
- FisaDate_DF1178627.pdf
- 01 02 VoI_PT_Sinteza_Alimentare cu apa Sarulesti_2018_Rev_3a.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- DEVIZ REST DE EXECUTAT.pdf
- Formulare.pdf
- Model Contract de lucrari.pdf
- Plan_amplasare_UAT Sarulesti_PT Apa Rev_11-PI ampl_G3A.pdf
- Plan_amplasare_UAT Sarulesti_PT Apa Rev_11-PI ampl_G2A.pdf
- Plan_amplasare_UAT Sarulesti_PT Apa Rev_11-PI ampl_G4A.pdf
- Plan_amplasare_UAT Sarulesti_PT Apa Rev_11-PI ampl_G5A.pdf
- Plan_amplasare_UAT Sarulesti_PT Apa Rev_11-PI coord_G1A.pdf
- plot.log
- 02 Planuri situatie p2.rar
- 02 Planuri situatie P1.zip
- 02 Planuri situatie P3.zip
- 02 Planuri situatie p4.zip
- 02 Planuri situatie p5.zip
- 03 Profile longitudinale.zip
- 04 Profile transversale.zip
- 05 Profil Tehnologic.zip
- Liste cantitati fara valori.zip
- DUAЕ_CERERE_222316.xml

Data publicarii	10.05.23	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.05.23	Pretul estimativ:	9.780.957,33 RON - 9.780.957,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul achiziției este executia lucrarilor de constructii in vederea realizarii obiectivului: Executie lucrari - Rest de executat - pentru obiectivul de investitii "Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa in Comuna Sarulesti, Judetul Calarasi", in deplina concordanta cu situatia actuala si cu reglementarile legale in vigoare, intocmite in baza PT-ului pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta si intocmit de catre proiectantul de specialitate. Contractul presupune executie lucrari pentru obiectivul "Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa in Comuna Sarulesti, Judetul Calarasi" Durata contractului este de 9 luni pentru executia lucrarilor. Perioada minima de garantie a lucrarilor (notificare a defectelor) este de minim 36 luni. Lucrările prevăzute in prezentul proiect au ca scop extinderea si modernizarea sistemului de apa din comuna Sărulești. Sistemul de apa existent pentru satele Sărulești Gara, Săndulița si Sărulești va fi modernizat si va fi si extins si in satele Polcești si Măgureni iar pentru satele Solacolu si Sătucu se va crea un sistem separat de alimentare cu apa. Pentru sistemul de apa Solacolu, in prezenta investitie sunt cuprinse numai retelele de apa din Solacolu, Gospodaria de apa si frontul de captare din Solacolu. Aduciunea si rețeaua de distributie din Sătucu se vor realiza in cadrul altei investitii. Se va asigura bransarea tuturor locuitorilor deserviti de rețelele de apa existente si cele din prezenta investitie. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sărulești se ridică la 3.262 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.174 de locuitori. In comuna Sărulești, Judetul Călărași, a fost inceputa executia unui sistem de alimentare cu apa in sistem centralizat, incepand cu anul 2004, prin fonduri SAPARD si a fost extins acest sistem de alimentare cu apa prin mai multe investitii, finantate prin diverse programe nationale sau cu fonduri de la bugetul local. Actualmente, comuna Sărulești, alcătuită din sapte localitati, dispune de un sistem funcțional de alimentare cu apă centralizat in trei sate din comuna, respectiv pe majoritatea străzilor din satele Sărulești-Gară (reședința), Săndulița si Sărulești-Sat (investitii finalizate sau in derulare- Săndulița). Sistemul de alimentare cu apa existent in comuna Sărulești a fost realizat incepand cu anul 2004-2006 (cca. 7.6 km), extins si modernizat in etape (total cca. 18-20 km), asigurand in prezent cca. 43% din necesarul comunei, estimativ. In perioada 2009-2016 a fost realizata ultima extindere a rețelei de distributie, cu cca. 6 km de conducte. O problema principala majora a sistemului de apa existent este amplasarea unor obiecte componente pe proprietati private (forajul FP2, aductiuni, etc), ceea ce duce la dificultati in exploatarea sistemului de apa si necesita o rezolvare a acestor probleme prin gasirea unor amplasamente noi pe terenuri domeniu public. O alta problema majora a sistemului de apa existent este lipsa unor statii de tratare care sa corecteze indicatorii chimici ai apei brute (apa bruta are depasiri actuale la indicatorul amoniu si turbiditate). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, in a 7- a zi inainte termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 160 alin.(1) si (2), ale art. 161, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
