

## **Lucrări de reparații curente interioare. Înlocuire pardoseală din parchet laminat.**

I.D.: 46880950

Documente participare:

- DOC019.PDF

---

Data publicarii	04.06.20	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	10.06.20	Pretul estimativ:	3.300,00 RON - 3.300,00 RON

---

Descriere: Operatiile necesare executarii lucrarii de reparații curente interioare si inlocuire pardoseală din parchet laminat sunt cele prezentate in caietul de sarcini. Pentru realizarea lucrărilor de pardoseli din parchet se va ține seama de următoarele: Legea 10/1995 Calitatea în construcții P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. Materialele utilizate la executarea amenajării vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România. În cadrul lucrărilor de pardoseli din parchet laminat sunt necesare următoarele lucrări de executat: 1. Desfacere plintă PVC existentă - 30 m 2. Desfacere parchet laminat existent - 26 mp 3. Montat folie PEE aquastop polietilenă laminată cu film, 3mm - 26mp 4. Montat plăci polistiren extrudat pentru izolație parchet XPS, 3 mm - 26 mp 5. Montat parchet laminat de min 10 mm, culoare oak/wenge - 26 mp 6. Montat plintă PVC + accesorii culoare wenge - 30 ml 7. Montat profil de trecere din aluminiu, culoare wenge - 2 buc.

---