

Lucrări de reparatii/Igienizare/Amenajare amenajare sala coworking studenti internationali - laborator optică - Proiect CNFIS-FDI-2021-0196

I.D.: 59056796

Documente participare:

- Invitatie de participare.Caiet de sarcini.Formulare.Draft contract.pdf

Data publicarii	21.07.21	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	02.08.21	Pretul estimativ:	19.793,71 RON - 19.793,71 RON

Descriere: Descrierea principalelor lucrări din punct de vedere al finisajelor cerute: -Se vor desface placarile din faianta, existente in zona cabinelor din gipscarton si se va demonta lavoarul existent in una din cabine. -Se vor demonta compartimentarile din gipscarton pe structura metalica, realizare tip cabine(nise), ce sunt amplasate pe o supraanaltare a pavimentului de cca. 5 cm grosime -Se vor desface placarile din gresie , pe zona postamentului care se va demola ptr. aducerea la nivel cu pavimentul existent. - Se va placa zona desfacuta cu o alta gresie,pe cat posibil , in culoarea, de forma si calitatea pardosellii din gresie existente. - Se va monta un lavoar nou, cu masca si oglinda, in locul vechi si se va placa cu faianta 1mp in zona lavoarului. -Se demonteaza ferestrele existente, inclusiv glafurile exterioare si se monteaza ferestre PVC noi, cu profil pentacameral, culoare alb, geam termoizolant Low-E, si se monteaza glafuri exterioare din aluminiu culoare alb, 25 cm latime. -Se fac reparatii in jurul tocurilor, se fac reparatii locale cu glet de ipsos pe zonele unde este necesar. -Se demonteaza corpurile de iluminat tip fluorescent 1x18 W si se inlocuiesc cu corpuri de iluminat echivalent LED -Se demonteaza cele doua corpurile de incalzire existente si se monteaza 3 radiatoare 22x600x1200 noi, intercalandu-se unul suplimentar, se monteaza inclusiv robinetii tur si retur, teava cupru si fittinguri necesare celui suplimentar. - Se amorseaza si se zugravesce cu vopsea lavabila culoare alb, peretii (exceptand zona placate cu faianta), tavanul, grinzile si scafele -Se inlocuiesc comutatoarele. -Se inlocuiesc jaluzelele cu altele noi, antistatice, ceruite, culoarea urmand sa se stabileasca de comun accord cu beneficiarul. -Se va inlocui aparatul de aer conditionat existent cu un nou aparat de aer conditionat de 18000 BTU, clasa A++, inverter, filtru silver ion, racier turbo, timer,autorestart, inclusiv kit instalare. Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate.