

## Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala

I.D.: 43585447

Data publicarii: 23.07.19 Coduri CPV: 39715000-7

Pretul estimativ: 147.184,00 RON - 147.184,00 RON

Descriere: Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala  
GOLIRE INST.PENTRU EXECUTIA REPARATIILOR,S=350.00 mp val.=695 ron,-DEMONTAREA CAZAN INCALZIRE SUPAPE SIGURANTE ,APARAT MASURA, POMPE CIRCULATIE ,SCHIMBATOARE DE CALDURA,VASE EXPANSIUNE KIT CONEXIUNE HIDRAULICA PTR 100/120KW CU POMPA HE, POMPA CIRCULATIE DAB EVOPLUS110/180XM REGULATOARE DE PRESIUNE GAZE,ROBINETI,VAL.=7.410 RON ,MONTARE CAZAN INCALZIRE CU PUTERE CALORICA 71-130KW N=2BUC VAL=1064 RON - PROCURARE CENTRALA TERMICA VAILLANT,ECOTEC PLUS,VU OE 1206/5-5,120KW, N =2 BUC VAL=68.234 RON ,PROCURARE SISTEM DE EVACUARE GAZE ARSE TEU COT COS PRELUNGITOARE ELEMENT MONOTULULARE, TERMINAL COS .N=2 BUC VAL.=6.245 RON, MONTAREA MODUL AUTOMATIZARE CT,N=1BUC,VAL=298 RON PROCURARE MODUL AUTOMATIZARE CT,N=1 BUC,VAL=1.384 RON MODUL CUPLARE CENTRALE VAILLANT ECOTEC IN CASCADEA 2 BUC,VAL =2.599 VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE ,VERTICAL,VAREM 6BAR 25L,1 BUC ,VAL =268 RON MONTAT CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 11/4 N=2 BUC, VAL =325 RON MONTAT SUPAPA DE SENS CU ARC /ANTI RETUR,CUD=21/2,N=2 BUC,VAL =470 RON MONTAT FITINGURI PPR PT INSTALATI INCALZIRE COTURI ,TEURI ,MUFE,REDUCTII,RACORDURI SI MANSOANE/N=18 BUC =359 RON CONDUCTE ,COLIERE, CONSOLE, BARE FILETANTE ,SINE MONTAJ N =4 BUC VAL=573 RON MONTAT ROBINET CEP GAZE NAT ,MUFE FC,PN 1000MM H2,S,.800-11/4,N=4BUC,VAL =669 RON PROCURAREA MATERIALE,MARUNT,DISC PENTRU TAIERE CANEPA DIBLURI/PIULITA ANTIGEL PENTRU INST INCALZIRE VAL=276 RON PROCURAREA SCHIMBATOR CALDURA B50HX 8 PLACI-4X19/2, N=1BU