

Trecere LEA 20kV in LES Criseni

I.D.: 6341919

Documente participare:

- 7-373696.zip

Data publicarii	12.05.15	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	26.05.15	Pretul estimativ:	178.101,00 RON

Descriere: Montare LES 20kV cu cablu A2XS2Y 3x1x150/25mmp, 1,073km; montare stalp de beton; montare separator vertical; inlocuire conductor 35/6mmp si izolatie ceramica, cu conductor OLAI 50/8mmp si izolatie compozit, 0,2km. Valoarea estimata pentru: Trecere LEA 20kV in LES Criseni este de 178.101,00 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrarii de baza 169.620,00 lei, si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 8.481,00 lei, reprezentand 5 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.
