
"Reparatii/ inlocuire put forat si instalatiile aferenta put forat 1, sat Stoicani, comuna Foltesti"

I.D.: 49077405

Data publicarii	21.08.20	Coduri CPV	45262220-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 204.600,00 RON - 204.600,00 RON

Descriere: Lucrari de reparatie put forat prin inlocuirea coloanei definitive, a componentelor hidraulice si repunerea in functiune. "Reparatii/ inlocuire put forat si instalatiile aferenta put forat 1, sat Stoicani, comuna Foltesti" Forajul se va realiza la adancimea de 180 m Debitul va fi 21 m³/h, Lucrarile vor fi executate cu un diametru de forare care sa permita echiparea unei coloane de exploatare de DN 200 mm, R 16 mm Reforarea se va realiza in sistem hidraulic cu circulatie directa, cu sapa cu lame de diametrul 550 mm pe tronsonul 0-20 m, masurati de la cota terenului si cu sapa de 450 mm pe tronsonul 20-120 m Tubarea se va face astfel: Tronsonul 0-20 m, teava de protectie din OL Dn 508 x 10,3 mm Tronsonul 0-180m: coloana de exploatare din PVC tip Valrom, cu mufe filetate avand diametrul de 200 mm, R 16 mm Coloana filtranta a forajului va fi din PVC Dn 200 mm, cu fanta de (0.75 x1.00) mm Electropompa submersibila Ø 4" cu urmatoarele caracteristici preliminare: Q aprox=15-36 m³/h H aprox= 60 -100 mCA; P aprox =6.5 kw n= 2900 rot/min
