

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Calamitati 2021 - Comuna Cojocna"

I.D.: 64231827

Data publicarii	16.12.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.176.470,59 RON - 1.176.470,59 RON

Descriere: Caracteristicile principale ale constructiei sunt urmatoarele: Clasa tehnica: V Categorie tehnica a strazilor; secundare Lungimea totala a traseelor pe care se intervine: 12,7 km din care 6 km in sat Cojocna, 1,6 km in sat Huci, 0,6 km in sat Straja, 2,1 km in sat Boju si 2,4 km in sat Cara. In Sat Boju se va corecta traseul vail Boju pe o lungime de 1,5 km Latimea partii carosabile 3.00 - 4.00 m; Panta transversala in aliniament: parte carosabila 3% unica sau in acoperis. Se va interbeni pe sectoarele degredate identificate in teren. Se propun doua tipuri de interventii: Structura rutiera noua 25 cm ballast; 10 cm piatra sparta Structura rutiera ranforsata Scarificare si reprofilare cu adaos de ballast minim 5 cm 10 cm piatra sparta. Lucrari de consolidare In localitatea Cara se propune executia unui zid de sprijin de greutate de picior de taluz conform detaliului din partile desenate, zid ce va avea rol de aparare a taluzului de rambleu al strazii. Acesta va avea elevatia de minim 2 m si va fi fundat sub adancimea de inghet. Amanajarea intersecțiilor cu drumurile laterale In vederea protejării și mentinerii în stare corespunzătoare a noii pietruiri, se propune amenajarea interserctiilor și a drumurilor laterale existente identic strazi la care se racordeaza pe o lungime de 10m. Scurgerea apelor. Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin decolmatarea santurilor existente, a podetelor existente in stare buna si prin realizarea de podete noi acolo unde este necesar conform centralizatorului pagube. Podetele noi produse vor fi cu o deschidere care sa asigure debuseu necesar pentru scurgerea normala a apei. S-au propus podete noi din tuburi corrugate cu diametrul de 600-800 mm si lungimi de 8.00 m. Totodata, podetele existente care se afla intr-o stare tehnica buna se vor pastra sau se vor decolmata si repara. Siguranta circulatiei Pe parcursul executiei, strazile vor fi semnalizate conform Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6