

Servicii de proiectare pentru "Inlocuire cablu existent AEE PA 6 kV Stație de pompare Păcurari din stația de transformare IS CENTRU, mun. Iasi"

I.D.: 59257589

Documente participare:

- Tema de proiectare CU.pdf

Data publicarii	27.07.21	Coduri CPV	50511000-0 71323100-9 79930000-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere: 05.08.21

Descriere: Descriere serviciu: - elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție DALI inclusiv studiile și documentațiile tehnice de obținere a avizelor DTOA conform cerințelor din certificatul de urbanism nr. 1448/15.06.2021 eliberat de Primăria municipiului Iași Iași - documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire DTAC - proiect tehnic și detalii de execuție PTh și DDE verificat de un verificator tehnic atestat la exigențele de calitate specifice proiectului. Descriere lucrare: Stația de pompare apa potabila Păcurari necesita alimentare cu energie electrica in mod continuu. Alimentarea din stația 110/20/6 KV din stația Regie prin PT 20/6 KV este in acest moment considerata alimentare de baza. Asigurarea condițiilor de alimentare cu energie fara întreruperi impune inlocuirea LES 6 KV care face legătura dintre sursa Iasi Centru (stația 110/20/6 KV) si consumatorul PA Pompe Păcurari. Traseul propus de beneficiar (APAVITAL) are lungimea totala de aproximativ 3100 m din care 2820 m fac parte din spațiul public restul fiind in incinta stației de transformare 110/20/6 KV Iasi Centru si in interiorul stației de pompare apa potabila -PA Păcurari.
