

## **Modernizare si integrare in SCADA sistem alimentare cu apa Rezervor Cetate si rezervor Vanatori**

I.D.: 96780624

Data publicarii 30.04.24 Coduri CPV 45310000-3 45317000-2

Pretul estimativ: 161.570,00 RON - 161.570,00 RON

Descriere: Rezervor Cetate Lucrari de montaj montaj 2 traductori de nivel hidrostatic E+H model FMX11-CA11HS20 Waterpilot FMX11 cu domeniu de masura 0-10m si cablu de 20ml. Lucrari de reabilitare tablou monitorizare debit si nivel cu preluarea semnalelor de nivel de la cei doi traductori de nivel nou montati si de la cele 2 debitmetre existente. Inlocuire router GSM existent cu router LTE cu montaj exterior si antena omni-directionala. Se va monta un gateway Weintek model SVRX-820 care va permite integrarea tabloului de automatizare in sistemul SCADA. Furnizare si montaj Sursa 24v CC, UPS Phoenix Contact QUINT4-UPS + Baterie 4Ah. Nr. Denumire Cod Producator UM Cant. 1 Cutie aplicată poliester+ușă plină, Minipol, 600x500x230mm IM008865 SCHRACK buc 1 2 Contrapanou metalic pt. cutie Minipol, 600x500mm IMMM0065 SCHRACK buc 1 3 Termostat pentru încălzirea dulapurilor, 1NI, comutator roșu IUK08565 SCHRACK buc 1 4 Radiator miniatură pentru dulapuri, 30W, 110-250V IUK08353 SCHRACK buc 1 5 Router 4G/LTE complet echipat TELTONIKA buc 1 6 Gateway comunicatie Weintek SVRX cMT-SVRX-820 Weintek buc 1 7 Sursa 24v 5A DRL24V120W1EN Delta Electronics buc 1 8 QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 2906990 PxC buc 1 9 UPS-BAT/PB/24DC/4AH 1274117 PxC buc 1 10 PLC DVP12SE11T Delta Electronics buc 1 11 Modul 16DI DVP16SM Delta Electronics buc 1 12 Modul 4AI DVP04AD-S2 Delta Electronics buc 1 2.Rezervor Vanatori Lucrari de montaj 1 traductor de nivel hidrostatic E+H model FMX11-CA11HS10 Waterpilot FMX11 cu domeniu de masura 0