

Executie lucrarilor in vederea realizarii obiectivului de investitii privind "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOMOROD, JUD. BRASOV"

I.D.: 94744531

Documente participare:

- Arhitectura-semnat.rar
 - caiet de sarcini-semnat.pdf
 - Deviz si liste de cantitati fara valori-semnat.pdf
 - Formulare.doc
 - Instalatii electrice-semnat.rar
 - Instalatii sanitare si termoventilatii-semnat.rar
 - IUGN-semnat.rar
 - Model contract.pdf
 - Rezistenta-semnat.rar
 - FisaDate_DF1207963.pdf
 - DUAE_CERERE_269722.xml
 - Raspuns consolidat clarificari-semnat.pdf
-

Data publicarii	19.03.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.04.24	Pretul estimativ:	873.507,14 RON - 873.507,14 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectivul de investiții constă în "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOMOROD, JUD. BRASOV" Amplasamentul este situat în intravilanul Comunei Homorod și este în proprietatea comunei, conform CF 100546, având suprafața de 1.698,00 mp. Amplasamentul se situează în zona de locuințe și funcțiuni complementare, conform P.U.G. Folosința clădirii este de grădiniță. Pe terenul studiat a fost edificată o construcție cu destinația de grădiniță și regim de înălțime P+M., jud. Brasov, având o suprafață totală de 1.137 m² din acte. Construcția este edificată pe amplasament conform planului de situație (Plansa A 02). Pereții exteriori ai construcției sunt termoizolați cu polistiren expandat de 5 cm. Planșeul peste mansardă este cu plăci de gips-carton pe structură metalică și izolație vată minerală de 3 cm. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ. Structura de rezistență a construcției este alcătuită din următoarele elemente: Infrastructura: Fundațiile continue din beton Suprastructura: - Sistem structural mixt cu cadre de beton armat și zidărie confinată - Pereți portanți de zidărie de cărămidă de 25 cm rigidizată cu sâmburi și centuri din beton armat; - Planșeul peste parter este realizat din beton armat - Scară interioară din beton armat, în două rampe - Șarpanta are structura din lemn - Învelitoarea este din țiglă ceramică. - planșeul peste mansardă este cu gips-carotn pe structură metalică, prinsă de șarpantă Finisaje Construcția are izolații din polistiren expandat de aproximativ 5 cm. Pe fațadele prevazute cu calcan, există copertine cu rol de protecție și decorativ. Pereții aferenți mansardei, atât cei interiori cât și cei exteriori pe partea interioară, au fost placați cu gips carton în locul tencuielilor (tencuieli uscate). Prinderea plăcilor de gips-carton a fost realizată cu adeziv, în puncte. Clădirea se prezintă bine din punct de vedere structural și estetic, fiind executată cu materiale de calitate. Finisaje interioare: - pardoseli parchet în salile de grupă, și celelalte săli - pardoseli gresie în holuri, grupuri sanitare, casa scării - placcaje cu faianță la pereți la grupurile sanitare - zugrăveli lavabile - tâmplărie interioară din lemn Finisaje exterioare: - tencuieli decorative / ocru - soclu drișcuit maro - țiglă profilată/ maro Asigurarea cu utilități. - Construcția este bransată la rețelele de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă-canal. - Construcția este dotată cu o centrală termică proprie care asigură încălzirea spațiilor aferente și apa caldă menajeră. Garantia acordată lucrărilor: Durata de garanție minim acceptată sub care oferta va fi declarată neconformă este de 36 luni. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală. Executantul are obligația legală de garantare a calității materialelor, echipamentelor și lucrărilor de construcții executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, coroborate cu prevederile Codului Civil privind condițiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acțiunii în daune. Termenul limita de primire a solicitărilor de clarificări este de 7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita in care autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si concret la toate solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
