

„Reparatia cii fara joante si sudura electrica CF: Linia 500 fir I Sascut-Orbeni km 258+500-263+900, L= 2,2 km”

I.D.: 16802834

Documente participare:

- 2-172231.zip

Data publicarii	21.12.16	Coduri CPV	50225000-8
Termenul limita pentru depunere:	28.03.17	Pretul estimativ:	212.666,00 RON

Descriere: In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, serviciile ce se vor realiza pe Linia 500 Ploiesti-Vicsani fir I, intre statiile Sascut-Orbeni, de la km 258+500 la km 263+900, pe o lungime totala de 2,2 km sunt urmatoarele: -pregatirea bazei de sudura; taierea cu masina a capetelor de sina;curatarea capetelor de sina in vederea sudarii; sudarea propriu-zisa a sinelor si debavurarea sudurilor;polizarea sudurilor; ridicarea sinelor in bogiuri si transportul lor in linie curenta; operatii in linie curenta: desfacerea si strângerea manuala a 50% din buloanele verticale inclusiv scoaterea si introducerea clestilor; desfacerea si strangerea mecanizata sub circulatie a 50% din buloanele verticale; desfacerea si refacerea racordarii; schimbarea sinelor eclisate cu sinele sudate sau pregatite pentru sudura; pregatirea locului de introducere în cale a tronsoanelor lungi ;sudarea si polizarea sudurilor executate în cale; coborarea si ridicarea sinelor în boghiuri speciale si transportul din linie curenta în baza de sudura; manevrarea sub circulatie a traverselor acolo unde sudarea cade pe placa; burajul manual II si III al traverselor manevrate; profilarea prisme de balast pe 1870 m; desfacerea si refacerea pasajelor la nivel;detensionarea/pretensionarea tronsoanelor sudate; detensionarea zonelor de respiratie pe zona adiacenta de la capatul lucrarii; transportul materialelor prin purtare directa la 10 m. Graficul de executie de 151 zile va include inclusiv perioada de intrerupere timp friguos de maxim 106 zile.
