
Modernizare LEA 20KV S-axa Varsolt

I.D.: 26503178

Data publicarii	06.03.18	Coduri CPV	45317300-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 551.948,46 RON

Descriere: - inlocuire conductor pe o lungime de $l = 4,5$ km, OL-AL 3x1x50/8 mmp; - inlocuire izolatie ceramica utilizand izolatoare compozit; - inlocuire stalpi de beton fisurati; - indreptare si consolidare stalpi inclinati; - montare teci electroizolante pe stalpii cu legaturi de sustinere, iar pentru legaturile de intindere se va folosi conductor preizolat; - inlocuire separatori de racord si post fara CLP, cu izolatie imbatranita: SP 7857 Poligon Crasna, SP 7864 DAS Cluj, SR 7645 Varsolt Pepiniera, SP 7862 Varsolt Pepiniera, SP 7863 SMA Varsolt, cu separatori STE3Pno; - inlocuire separatori de sectionare necorespunzatori: nr. 7861, 7858, 7770, 7760 cu separatori STE3; - realizare prize de pamant noi si refacere prize de pamant necorespunzatoare. Valoarea estimata a achizitiei este de: 551.948,46 lei
