

## **Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări pentru proiectul de investiție „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE CĂTEASCA ȘI COȘERI, COMUNA CĂTEASCA, JUDEȚUL ARGEȘ”**

I.D.: 37936720

Documente participare:

- 7-SCN1050900.zip

---

Data publicarii	20.08.19	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	05.09.19	Pretul estimativ:	8.300.511,80 RON - 8.300.511,80 RON

---

Descriere: Obiectul contractului conține două componente: A) Proiectarea: Documentația se va elabora având la baza Studiul de Fezabilitate și în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, precum și în conformitate cu Ordinul nr. 863/2008. Se vor respecta Standardele naționale și reglementările tehnice în domeniu. B) Execuția lucrărilor: Construcțiile propuse în prezenta documentație vor fi amplasate în satele Căteasca și Coșeri. Suprafața necesară pentru execuția lucrărilor este: - temporar, pentru execuția rețelelor de canalizare menajeră, inclusiv racorduri individuale Stemporar = 26.000 mp - de-a lungul drumurilor, considerând o lățime medie necesară de 3 m - definitiv - pentru stația de epurare, zona drumului de acces, stații de pompare, inclusiv utilități etc. S definitiv = 950 mp Toate terenurile pe care urmează să se execute lucrările aparțin domeniului public al județului Argeș (zona drumurilor județene DJ 702 G și DJ 703 B) și domeniul public al comunei Căteasca. Pentru realizarea sistemului centralizat de canalizare menajeră în satele Căteasca și Coșeri din comuna Căteasca, s-au propus următoarele lucrări: - Rețea de canalizare menajeră pe DJ 702 G în localitatea Căteasca; - Rețea de canalizare menajeră pe DJ 703 B în localitatea Căteasca; - Rețea de canalizare menajeră pe drumul spre sația de epurare în localitatea Căteasca; - Rețea de canalizare menajeră pe strazi secundare în localitatea Căteasca; - Rețea de canalizare menajeră pe DJ 702 G în localitatea Coșeri; - Rețea de canalizare menajeră pe DC 105 în localitatea Coșeri; - Rețea de canalizare menajeră pe străzi secundare în localitatea Coșeri; - Racorduri individuale pe DJ 702 G în localitatea Căteasca; - Racorduri individuale pe DJ 703 B în localitatea Căteasca; - Racorduri individuale pe DJ 702 G în localitatea Coșeri; - Racorduri individuale pe DC 105 în localitatea Coșeri; - 9 stații de pompare intermediară a apelor uzate menajere; - Stație de epurare mecano-biologică. Valoare estimată = 8.300.511,80 Lei din care: SERVICII = 232.000,00 lei - Proiect tehnic și detalii de execuție = 167.000,00 lei - Proiect tehnic și detalii de execuție (proiect de specialitate alimentare cu energie electrică - firma autorizată ANRE) = 35.000,00 lei - Asistența tehnică din partea proiectantului = 30.000,00 lei LUCRARI = 8.068.511,80 lei - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 299.500,00 lei - Constructii si instalatii = 6.045.245,00 lei - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 28.435,00 lei - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 1.599.250,00 lei - Dotari = 32.350,00 lei - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (1% din C+M) = 63.731,80 lei