

## **Execuție lucrări pentru obiectivul “Refacere zonă afectată de calamități de la km 2+435 de pe drumul agricol Scărișoara - Rogoaza, comuna Corbasca, județul Bacău”**

I.D.: 80230239

Data publicarii	28.03.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.692.228,00 RON - 3.692.228,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin procedura de achizitie publica se doreste incheierea unui contract de executie lucrari pentru obiectivul “Refacere zonă afectată de calamități de la km 2+435 de pe drumul agricol Scărișoara - Rogoaza, comuna Corbasca, județul Bacău” Sectorul de drum DE 1372 de la km 2+435 se afla intr-o succesiune de curbe in profil longitudinal acesta are o panta medie de 12%, iar in profil transversal se afla in profil mixt, cu mic debleu pe partea stanga si rambleu pe partea dreapta. Drumul studiat este modernizat si are o structura de circa 54 cm grosime, cu acostamente din balast si santuri din beton. In zona de curba, pe partea de rambleu au fost identificate forme de cedare la nivel de acostament, cu risc de continuare spre corpul drumului. Santul din zona de rambleu care coboara catre albia raului a fost afectat de alunecare. In albia paraului a fost identificata o structura de sprijin/protectie, afectate in totalitate de procesul de alunecare. Intre structura de sprijin din gabioane si acostamentul drumului, a fost identificata o treapta principala de rupere, extinsa cu crapaturi catre zona cu vegetatie (copaci). Santul de descarcare pe taluz a fost afectat in totalitate dat fiind faptul ca treapta de alunecare s-a format transversal santului. Pe aceasta zona albia are un traseu sinuos, este necalibrata, cu maluri afectate de procese de eroziune si colmatare pe mai bine de jumătate din sectiunea de curgere. La viteze mari ale apei, se produc forme de eroziune catre corpul drumului, drept dovada afectarea fundatiei apararii din gabioane si cedarea acestora si culminand cu dezvoltarea unei trepte principale de rupere la nivelul taluzului existent. Alunecarea structurii din gabioane si formarea treptei principale de rupere a condus la micșorarea sectiunii de curgere la nivelul albiei minore a raului. Au fost observate eroziuni si in amonte si aval de zidul din gabioane. Astfel este pusa in pericol desfasurarea in conditii de siguranta a circulatiei pe tronsonul de drum studiat, datorita fenomenului de instabilitate, de cedare a terasamentului sub forma de alunecare de teren. In acest context a fost intocmita documentatia tehnico-economica faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investitii “Refacere zonă afectată de calamități de la km 2+435 de pe drumul agricol Scărișoara - Rogoaza, comuna Corbasca, județul Bacău”, nr. 588/2020, intocmit de SC ROUTTE CONSTRUCT SRL in baza careia s-a incheiat Contractul de asociere nr. 2343/4440 din 08.06.2022 între Județul Bacău prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău și Comuna Corbasca, au fost aprobati indicatorii tehnico-econimici prin HCL Comuna Corbasca nr. 21 din 31.03.2022 si HCJ nr. 128 din 30.06.2022 de Consiliul Judetean Bacau. Prin acest proiect se propune execuția unor lucrări care să asigure condițiile de circulație să corespundă categoriei și clasei tehnice drumului agricol Scărișoara - Rogoaza. Durata contractului este de 48 luni si cuprinde: 12 luni perioada de executie a lucrarilor si 36 luni perioada de garantie a lucrarilor.