

---

## **Achiziția de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari in cadrul proiectului "DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA DRAGUSENI, JUDETUL SUCEAVA"**

I.D.: 107476838

---

Data publicarii	27.12.24	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Realizarea investitiei presupune achizitia de servicii de proiectare si executie lucrari, astfel: - Servicii de proiectare: Documentatii Tehnice pentru Autorizatia de Construire/Avize/Acorduri, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei. - Executie de lucrari de in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic. Executia lucrarilor din domeniul gazelor naturale se poate realiza doar de catre un operator autorizat ANRE. Executia rețelei de distributie se va face cu respectarea prevederilor din "Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ", aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 89/2018, precum si cu respectarea legilor si altor normative in vigoare. - racordarea la sistemul national de transport gaze naturale in COTG DN 500 Gheraesti - Bucecea PN40, existenta - realizarea unei conducte de racord de inalta presiune in lungime de cca 12 m, din otel, montata subteran - realizarea unei statii de reglare masurare predare gaze naturale PN 40 - realizarea sistemului de distributie gaze naturale presiune medie (intre 2 bar si 6 bar) si redusa (intre 0.05 bar si 2 bar, inclusiv), din conducte de polietilena PE100 SDR11 montate subteran si conducte de otel montate suprateran - realizarea a unui numar de 253 de bransamente care vor deservi consumatori casnici si consumatori noncasnici - persoane fizice autorizate, interpreti individuale, interpreti familiale si institutii publice - montarea a unui numar de 253 de firide complet echipate (robinet de bransament, regulator de presiune, robinet cu sfera inainte de contor, robinet de incendiu, dupa contor) Reteaua de distributie medie presiune propusa prin prezenta documentatie va avea o lungime totala  $L_{total} = 7219$  m (7,219 km) vor urmari traseul strazilor principale si drumurilor de acces in comuna, pentru alimentarea cu gaze naturale a tuturor consumatorilor. Durata contractului este de 36 luni si cuprinde: - Proiectarea 4 luni; - Executia 32 luni;

---