

"CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT PARTER"

I.D.: 70829373

Documente participare:

- Securitate la incendiu.pdf
- FisaDate_DF1152508.pdf
- Referate.pdf
- PLANSE.pdf
- MT instalatie tehnico sanitara.pdf
- MT instalatie incalzire centrala.pdf
- MT instalatie electrica interioara.pdf
- MT de rezistenta.pdf
- Liste cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf
- Documentatie tehnica - Proiect tehnic.pdf
- Certificat de Urbanism.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Sectiunea 4 - Propunere Contract executie.pdf
- Sectiunea 3 - Modele de Formulare.pdf
- Sectiunea 2 - Caiet de sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_178912.xml
- Raspuns solicitari de clarificare - CONSTRUIRE SALA DE SPORT PARTER S.pdf

Data publicarii	05.07.22	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.07.22	Pretul estimativ:	3.179.372,06 RON - 3.179.372,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Terenul aferent investiției aparține Comunei Oarja, având suprafața de 3887 mp. Construcția va avea o suprafață construită la sol de Sconst. 1141,25 mp, Sconst. desf.= 1141,25 mp. Cu regim de înălțime Parter Înalt. Înălțimea construcției la coamă cea mai înaltă va fi maxim $H=9.50\text{m}$, este rezultatul acoperirii cu sarpantă metalică. Cota terenului este la -0.50 m în zona intrării față de cota ± 0.00 a parterului construcției. Accesele pe teren pentru pietoni și autovehicule se vor realiza direct din drumul principal de acces. Branșamentele la rețelele existente se vor realiza conform cu avizele furnizorilor de utilități. Nu este impus un regim specific construcției, amplasarea acesteia fiind conform planului de situație cu respectarea prevederilor codului civil. Caracteristicile construcției - Construcția cuprinde 2 vestiare cu grupuri sanitare și dușuri separate pe sexe, 21 mp fiecare. - Un depozit materiale sportive 11,78 mp - Un cabinet profesor 11,78 mp - Sală de joc 1030 mp - Construcție în cadre metalice cu stâlpi și grinzi din metal HEA și IPE cu fundații din beton armat. - Închiderile și compartimentările se vor realiza din panouri multistrat cu vată de 10cm. - Clădirea se va dota cu instalații sanitare termice electrice și PSI. Toate lucrările se vor executa în interiorul parcelei. Depozitarea materialelor se va face, de asemenea, în interiorul parcelei, în locuri special amenajate de antreprenor. Acesta va afișa, la loc vizibil, un panou cuprinzând toate datele referitoare la investiție, conform legii. Accesul mașinilor și utilajelor pe teren se va face printr-o poartă în două canaturi. De asemenea, antreprenorul va instala o cabină wc mobilă, care va funcționa fie ecologic, fie prin racordarea la canalul existent. Valoare estimată = 3.179.372,06 lei din care, pe capitole bugetare: 1.2. Amenajarea terenului = 29.566,65 lei, fără TVA. 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială = 731,62 lei, fără TVA. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectului de investiții = 40.629,60 lei, fără TVA. 4.1. Construcții și instalații = 2.683.727,99 lei, fără TVA. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale = 20.096,31 lei, fără TVA. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 386.610,00 lei, fără TVA. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 18.009,89 lei, fără TVA. Termenul pentru realizarea activităților din cadrul contractului este: 24 luni execuție. Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12.
