

Realizare instalatie electrica pentru sala de informatica

I.D.: 48843625

Data publicarii	12.08.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.050,00 RON - 7.050,00 RON

Descriere: Realizare instalatie electrica pentru sala de informatica conform nr.invitatie 3803/30.07.2020 la Liceul Teoretic „O.Ghibu,, 1.Procurare,montare si instalare coloana electrica trifazica 380 V intre tabloul electric distributie etaj 1 si sala noua informatica etaj 1 -se realizeaza cu cablu MYYM 5X4mmp pozat aparent pe perete in pat de cablu PVC-20ml.....500 lei(materiale+manopera) 2.Procurare,montare si instalare tablou electric de distributie pentru alimentarea a 31 de statii de lucru ,1 server catedra profesor,1 rack conectare cable retea,Realizarea tabloului electric de distributie se face cu componente automate cu protectie la scurtcircuit si suprasarcina750lei(materiale+manopera). 3.Procurare,montare si instalare in tablou electric de distributie a componentelor care asigura conectarea/deconectarea statiilor de lucru pentru elevi prin comanda automata data de profesorul de informatica350 lei(materiale+manopera) 4. Procurare,montare si instalare pat PVC 100/60 pentru montare coloane electrice monofazice care alimenteaza statiile de lucru.....2200(materiale+manopera) 5.Procurare,montare si instalare coloane electrice pentru alimentarea statiilor de lucru (pe o singura coloana se monteaza maxim.11 statii de lucru)-se realizeaza cu cablu MYYM 3X2,5mmp.....1200 lei(materiale+manopera) 6.Procurare,montare si instalare prize monofazice 230 V pentru conectare statii de lucru si monitoare (se prevede ca fiecare statie sa aiba 2 prize monofazice) ,server profesor 5
