

Creare bara 20kV in statia de transformare 110/6kV Turda

I.D.: 9438949

Documente participare:

- 7-379840.zip

Data publicarii	28.09.15	Coduri CPV	45317300-5
Termenul limita pentru depunere:	16.10.15	Pretul estimativ:	6.649.276,00 RON

Descriere: Lucrarea presupune montare/ demontare transformatori de putere, montare celule de 20 KV noi; montare rezistoare pentru tratare neutru; montare TSI, montare/ demontare separatori, transformatoare de curent, izolatori, descarcatori, montare/ demontare cofrete/ cutii de cleme, cabluri electrice, realizare legaturi electrice intre echipamente, realizare circuite secundare / protectii / semnalizari, lucrari de constructii aferente. Valoare estimata a achizitiei este de 6.649.276,83 lei si se compune din: -valoarea investitiei de baza este de 6.323.875,49lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 6.261.375,49lei si intocmire adocumentatiei de proiectare faza DDE si As Build de 62.500lei; -valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute de 325.401,34 lei reprezentand un procent de 5,1456% calculat conform HG 28/2008
