

## **Redimensionarea retelelor existente si extinderea retelelor de apa si canalizare menajera sat Zavoi, str. Fitotron si str. Fagului, oras ȘTEFĂNEȘTI, JUDEȚUL ARGES**

I.D.: 66904198

Documente participare:

- PT\_P1\_PIESE SCRISE-semnat.pdf
- PT\_P0\_FOAI DE CAPAT-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.doc
- PT\_P3\_PIESE DESENATE-semnat.pdf
- PT\_P4\_PIESE DESENATE-semnat.pdf
- PT\_P2\_PIESE SCRISE-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1139972.pdf
- DUAE\_CERERE\_163597.xml
- Raspuns solicitare clarificari\_FITOTRON-semnat.pdf

---

Data publicarii	09.03.22	Coduri CPV	45232400-6 45232150-8 45232431-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.03.22	Pretul estimativ:	907.289,02 RON - 907.289,02 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Entitatea contractantă intenționează sa achiziționeze pentru o perioada de 8 luni următoarele cantitati de lucrari: Conductă apă proiectată: - PEHD100, Pn10, SDR17, De 110 mm, L = 1305 m. - PEHD100, Pn10, SDR17, De 90 mm, L = 50 m. Bransamente apa proiectate: - PEHD100, Pn10, SDR17, De 25 mm, L = 140 m - PEHD100, Pn10, SDR17, De 63 mm, L = 3 m - PEHD100, Pn10, SDR17, De 75 mm, L = 5 m Canalizare menajeră gravitaționala: - PVC-KG, De 250 mm, SN8, L = 980 m Racorduri canalizare gravitaționala: - PVC-KG, De 160 mm, SN8, L = 85 m Conducta refulare apa uzata proiectata: - PEHD100, Pn10, SDR17, De 63 mm, L = 272 m - PEHD100, Pn10, SDR17, De 75 mm, L = 35 m Statii pompare apa uzata: -SPAU1 - constructie prefabricată din beton Dint= 1500 mm; H= 4000 mm echipata cu 2 electropompe submersibile (1A + 1R) Q= 8,8mc/h si H= 10 mCA -SPAU2 - constructie prefabricată din beton Dint= 1200 mm; H= 3500 mm echipata cu 2 electropompe submersibile (1A + 1R) Q= 1,8mc/h si H= 15 mCA Valoarea estimată a lucrărilor ce urmează a se realiza este calculată conform devizului general luându-se in calcul următoarele linii bugetare : Cap. 4.1.1 Construcții și instalații - Retea alimentare cu apa Cap.4.1.1.1 Construcții și instalații - Conductă principală alimentare cu apa = 256.962,06 lei fără TVA Cap.4.1.1.2 Construcții și instalații - Bransamente alimentare cu apa = 82.562,29 lei fără TVA Cap. 4.1.2 Construcții și instalații - Retea canalizare menajera Cap.4.1.2.1 Construcții și instalații - Colector principal canalizare menajera = 310.996,37 lei fără TVA Cap.4.1.2.2 Construcții și instalații - Racorduri canalizare menajera = 41.814,40 lei fără TVA Cap.4.1.2.3 Construcții și instalații - Statie pompare ape uzate SPAU1 = 113.582,67 lei fără TVA Cap.4.1.2.4 Construcții și instalații - Statie pompare ape uzate SPAU2 = 101.371,23 lei fără TVA Total = 907.289,02 lei fără TVA

---