

## Execuția lucrărilor de "EXTINDERE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE CAMPENITA, CEUASU DE CAMPIE SI VONICENI, COMUNA CEUASU DE CAMPIE, JUDETUL MURES"

I.D.: 97865870

Data publicarii 29.05.24

Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 14.970.700,36 RON - 14.970.700,36 RON

Descriere: Execuția lucrărilor de "EXTINDERE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE CAMPENITA, CEUASU DE CAMPIE SI VONICENI, COMUNA CEUASU DE CAMPIE, JUDETUL MURES" Lucrarile ce urmează a fi efectuate sunt urmatoarele: □ Localitatea Cămpenița Lucrările aferente care se propun a se realiza, se vor realiza pe strazile cu nr.(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9) si sunt centralizate mai jos: • canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200- 250 [mm] - lungime rețea 3.470 [m]; • cămine de vizitare din beton si PE - 83 bucati; • stații de pompare ape uzate 3 (trei) bucati; • conducte refulare de la fiecare stație de pompare ape uzate,realizată cu țevă din PEHD PE 100 Pn 10 De= 110 [mm] - 460 [ml]; • cămine de vane, montate pe rețelele de refulare ape uzate- 5 (cinci) bucati; • racorduri de la fiecare gospodărie în parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn=160[mm] (de la căminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se vor monta câte un cămin de inspecție din PE (complet echipat) având Dn 315 [mm] și va fi prevăzut cu 2 racorduri având fiecare Dn 160 [mm]. Numărul de camine de racord este de 200 bucăți. • racorduri canalizare menajeră din PVC Sn4 Dn 160 [mm] - lungime rețea 1.400 [m]; □ Localitatea Ceuas de Campie Lucrările aferente care se propun a se realiza, se vor realiza pe strazile cu nr.(1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13 si 14 ) si sunt centralizate mai jos: • canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200- 250 [mm] - lungime rețea 7.496 [m]; • cămine de vizitare din beton si PE - 190 bucati; • stații de pompare ape uzate 2 (doua) bucati; • conducte refulare de la fiecare stație de pompare ape uzate,realizată cu țevă din PEHD PE 100 Pn 10 De= 110 [mm] - 40 [ml]; • conducte refulare de la fiecare stație de pompare individuale,realizată cu țevă din PEHD PE 100 Pn 10 De= 40, 50 si 63 [mm] -431 [ml]; • cămine de vane, montate pe rețelele de refulare ape uzate- 5 (cinci) bucati; • camine de racord dotate cu statii de pompare individuale - 11 (unsprezece) buc; • racorduri de la fiecare gospodărie în parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn=160[mm] (de la căminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se vor monta câte un cămin de inspecție din PE (complet echipat) având Dn 315 [mm] și va fi prevăzut cu 2 racorduri având fiecare Dn 160 [mm]. Numărul de camine de racord este de 432 bucăți. • racorduri canalizare menajeră din PVC Sn4 Dn 160 [mm] - lungime rețea 3024[m]; □ Localitatea Voiniceni Lucrările aferente care se propun a se realiza, se vor realiza pe strazile cu nr.(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9,10,11,12,13 si 14 ) si sunt centralizate mai jos: • canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200- 250 [mm] - lungime rețea 5.783 [m]; • cămine de vizitare din beton si PE - 142 bucati; • stații de pompare ape uzate 3 (trei) bucati; • conducte refulare de la fiecare stație de pompare ape uzate, realizată cu țevă din PEHD PE 100 Pn 10 De= 110 [mm] - 512 [ml]; • cămine de vane, montate pe rețelele de refulare ape uzate- 3 (trei) bucati; • racorduri de la fiecare gospodărie în parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn=160[mm] (de la căminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se vor monta câte un cămin de inspecție din PE (complet echipat) având Dn 315 [mm] și va fi prevăzut cu 2 racorduri având fiecare Dn 160 [mm]. Numărul de camine de racord este de 344 bucăți. • racorduri canalizare menajeră din PVC Sn4 Dn 160 [mm] - lungime rețea 2.408[m]; Contract: "EXTINDERE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE CAMPENITA, CEUASU DE CAMPIE SI VONICENI, COMUNA CEUASU DE CAMPIE, JUDETUL MURES" Total Valoare Estimată a contractului 14.970.700,36 lei