

Inlocuire transformatoare 20/0,4KV in RED din judetul Teleorman in scopul reducerii pierderilor tehnice

I.D.: 7841136

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 24.05.13 | Coduri CPV | 45231400-9 71323100-9 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Descriere: Modernizarea selectiva a echipamentelor electrice aferente posturilor de transformare
Lucrarile necesare sunt urmatoarele: - Inlocuire transformatori MT/JT; - Transport transformatori noi de la platforma din Alexandria pana la locul de montare; - Transport transformatori vechi de la la locul de montare pana la platforma din Alexandria; - Montare/imbunatatire priza de pamant la PT; - Inlocuire coloane generale + plecari; - Inlocuire cadre de sigurante cu stare tehnica precara cu cadre de sigurantacu descarcatori cu/fara ZnO; - Montare descarcatori cu ZnO; - Inlocuire sigurante fuzibile de mt cu sigurante calibrate pe cadrul existent; - Inlocuire cutii de distributie, inclusiv inscriptionare si racordarea acestora in LES la bornele trafo respectiv la circuitele de linie; - Adaptare BMPIIP pur iluminat existente ca si cutii de distributie mixte; - Montare elemente de fixare antisism; - Sudare trafo MT/JT de esafodaj (evitarea sustragerii echipamentului electric); - Inlocuire/reabilitare esafodaj trafo; Trafo 100 kVA = 4 buc Trafo 160 kVA = 7 buc Trafo 250 kVA = 29 buc Trafo 400 kVA = 3 buc Trafo 630 kVA = 8 buc Trafo 1000kVA = 1 buc Inlocuire CD: CD 1-4 = 1 buc; CD 2-6 = 3 buc Adaptare BMPIIP (existente) ca CD mixt = 6 buc Priza de pamant cu Rp = 4ohmi pr. = 30buc Schimbare cadru de sigurante FEN cu DRV si FEN incluse = 11 buc Schimbare coloane generale = 13 buc Inlocuire/creare iesiri din PT in LEA jt = 8 buc Inlocuire/creare iesiri din PT in LES jt = 12 buc Valoarea estimata a achizitiei : 2.831.120,00 lei fara TVA din care valoarea materialelor puse la dispozitie 1.525.410,00 lei. Valoarea estimata pentru prestarea de servicii de proiectare: 25000 lei (fara TVA) Valoarea estimata pentru pentru executia de lucrari similare: 1280710 lei(fara TVA)