

Lucrari de reparatii grupuri sanitare, inclusiv antemasuratori 2

I.D.: 37175335

Documente participare:

- 6-ADV1091946.zip

Data publicarii	12.07.19	Coduri CPV	45232460-4
Termenul limita pentru depunere:	22.07.19	Pretul estimativ:	45.672,00 RON - 45.672,00 RON

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa efectueze reparatii in 4 (patru) grupuri sanitare existente in cladirea Pavilion Medical si care se afla situate doua la parterul cladirii si celelalte doua la etaj exact deasupra celor de la parter, fiecare incapere avand inaltimea de 3,5 m. Lucrarile de reparatii solicitate pentru fiecare incapere in parte, din cele susmentionate, necesita urmatoarele activitati : → Indepartarea faiantei existente ; → Indepartarea gresiei existente, turnarea de sapa si hidroizolatie pardoseala; → Indepartarea caditelor de dus si amenajarea/ adaptarea spatiilor existente, cate unul in fiecare grup sanitar, pentru a facilita accesul persoanelor cu dificultati locomotorii, respectiv se vor amenaja spatii de dus prin executarea de panta de scurgere din turnarea sapei autonivelante (care sa permita scurgerea apei conform normelor tehnice in vigoare) si se vor monta totodata gratate de scurgere a apei pe spatiile de delimitare a dusurilor (sifoane deptunghiulare); → Inlocuirea cu teava PPR a instalatiei sanitare atat de scurgere (inclusiv coloane principale) cat si alimentare cu apa (apa calda, apa rece si apa fantana), plus toate accesoriile necesare (coturi, teuri, robineti, sifoane, piese de curatare, ramificatii, etc) ; → Indepartarea tencuielii existente si refinisarea peretilor inclusiv si a tavanelor de la parter ; → Pe tavanele de la parter se va monta tavan fals (decorativ) din placi de polistiren sau rigips, rezistent la umiditate; → Demontarea, remontarea, inlocuirea obiectelor sanitare existente, dupa cum urmeaza : - oglinzi : se demonteaza si se remonteaza- total 5 buc ; - vase WC : se demonteaza si se remonteaza- total 6 buc ; - rezervoare WC : se demonteaza si se inlocuiesc cu rezervoare noi din ceramica- total 6 buc ; - lavoare : se demonteaza si se remonteaza- total 5 buc ; - pisoare : se demonteaza si se inlocuiesc cu pisoare noi- total 2 buc ; - baterii : se demonteaza si se inlocuiesc cu baterii noi din inox de buna calitate- total : 5 buc. baterii pentru lavoar si 9 buc. baterii pentru dusuri ; - boiler electric 100l : se demonteaza si se remonteaza ; → Demontarea caloriferelor existente si inlocuirea cu calorifere noi de tipul port-prosop- total 4 buc ; → Demontare si remontare usi de termopan (daca situatia o impune). În vederea obtinerii tuturor datelor necesare conform cu situatia din teren și fundamentarea solutiilor propuse pentru realizarea obiectului achizitiei, premegator elaborarii ofertei, ofertantul are obligatia de a vizita amplasamentul (in orice zi lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00-15:00), de a efectua propriile antemasuratori pe baza carora isi va intocmi oferta tehnica si financiara. Informatii complete privind lucrarile supuse achizitie se regasesc in documentatia atasata.
