
Proiectare si executie: Trecere din LEA in LES a liniei de 20 Kv Jiblea - Brezoi intre stalpii cu nr. 95 si 87 pe o lungime de 350 m pentru realizare coexistenta cu obiectivul "Protectie versanti DN 7 CC km 5+750 - km 6+100"

I.D.: 102884340

Data publicarii	18.09.24	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Beneficiarul CNAIR SA prin DRDP CRAIOVA intenționează sa execute lucrarea "Protecție versanți DN7CC km 5+750-km 6+100". Execuția acestei lucrări impune relocarea LEA 20kV Jiblea - Brezoi între stâlpii cu nr. 95 și 87 pe o lungime de 350m având în vedere ca fără aceste relocări nu este posibilă execuția plaselor ancorate pe versant. Lucrările de construcție ce vor fi urmărite și verificate sunt: - Montarea a 2 stâlpi speciali în axul LEA existente care vor avea rol de stâlpi de întindere „terminali” pentru tronsoanele LEA situate în amonte și în aval de zona în care se realizează trecerea LEA în LES; - Demontarea cablurilor din LEA; - Montarea LES în tubulatură de protecție + tub FO; - Readucerea terenului la starea inițială la finalizarea lucrării. În vederea proiectării și executării lucrărilor pentru eliberare amplasament se vor respecta prevederile din ordinul ANRE nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea. Durata contractului 2 luni, din care: - 1 luna - Proiectare Studiu de Coexistență + DTAC + PTE; - 1 luna - Execuție și punere în funcțiune. Valoarea estimată a achiziției este de 300.198,15 lei fără TVA, din care: - Amenajarea terenului (cap. 1.2): 7.500,00 lei; - Proiectare (cap. 3.5): 37.250,00 lei; - Construcții și instalații (cap. 4.1): 255.448,15 lei. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute nu este inclusă în valoarea estimată a procedurii. În valoarea estimată a contractului nu au fost incluse sume provizionate.
