

Executie lucrari- LOT 1-Reabilitare termica imobil str. Arges nr. 4, din cadrul proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reab. termică a blocurilor de locuințe situate pe: str. Măslinului nr.11 sc.A și B, str. Cernăuți nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A și B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Argeș nr.4, b-dul Cetății nr.30, str. Răsăritului nr.5" SMIS 121134.

I.D.: 79500139

Documente participare:

- 2. Memorii-general arhitectura rezistenta prescriptii justificativ.pdf
- 3. DTOE Plan SSM Program control referate.pdf
- 4. Formulare F1 F2 F3 .pdf
- 5. Avize-APMT CF CU Gaz Deseuri OAR Retim DJCT.pdf
- 6. parte desenata.pdf
- Model contractAnexa-Lot 1-SMIS 121134.pdf
- Modele Formulare -Lot 1- SMIS 121134.docx
- Caiet de sarcini- Lot 1-SMIS 121134.pdf
- 1. Audit energetic expertiza tehnica.pdf
- FisaDate_DF1173050.pdf
- DUAE_CERERE_214072.xml

Data publicarii	08.03.23	Coduri CPV	45000000-7 45261310-0 45261410-1 45321000-3 45400000-1 45421150-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.04.23	Pretul estimativ:	617.375,08 RON - 617.375,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: În baza contractului vor fi executate lucrări aferente LOT 1 - Reabilitare termica imobil str. Arges nr. 4, din cadrul proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str. Măslinului nr.11 sc.A și B, str. Cernăuți nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A și B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Argeș nr.4, b-dul Cetății nr.30, str. Răsăritului nr.5" - SMIS 2014+: 121134 , în conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire. Lucrarile ce urmează a fi executate sunt: izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, respectiv 10 cm polistiren extrudat la soclu și finisarea acestora; înlocuirea tâmplariei din lemn și metal cu tâmplarie etanșă cu rama PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC; închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplariei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează cu polistiren grosime de 8 cm; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu polistiren grosime 16 cm și hidroizolare lucrări conexe Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 7-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel puțin 14 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
