
Achizitie servicii de elaborarea a documentației tehnico-economice, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii „ Amenajare urbanistica centrul comunei Cogealac Zona Biserica”

I.D.: 49805414

Documente participare:

- raspuns consolidat zona biserica.pdf
- EN1021962.docx
- FisaDate_DF1093252.pdf
- draft contract.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- formulare.pdf
- ScanImage27.jpg
- ScanImage28.jpg
- ScanImage29.jpg
- ScanImage30.jpg
- ScanImage31.jpg
- SF - fara Deviz.pdf
- DUAE_CERERE_82479.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.08.20 | Coduri CPV | 45111291-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 18.09.20 | Pretul estimativ: | 2.644.696,16 RON - 2.644.696,16 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Principalele lucrari de interventie pentru obiectivul de investitii sunt: • Lucrari de structura • Lucrari de amenajari peisagere • Lucrari de retele de energie electrica • Lucrari de trotuare, platforme, sistematizare verticala

Lucrari de structura: Prin proiect s-au evidentiat 3 tipologii de mobilier urban: pergola din lemn, bancute din beton armat si amfitreatul. Pergola din lemn este realizata din stalpi de lemn 15 x 15 cm la pas de 2.50 m, clesti din lemn dispusi pe lungime si capriorii/traversele din lemn la un pas de 50 cm. Bancutele sunt obiecte de arhitectura individualizate si identificate in 3 tipologii, realizate din beton armat, dupa proiecte separate, cu caracteristici particulare. Sezutul este prevazut a fi realizat din lemn, baituit. Amfitreatul este obiect de arhitectura separate, realizat ca o incinta - cuva din beton armat, dispus pe un plan inclinat cu cota cea mai joasa situate la cca. 1.60 m fata de cota terenului amenajat, avand bancute continue dispuse de-a lungul gradenelor cu o capacitate de cca. 200 de locuri si o scena pentru diferite activitati- manifestari. Va fi dotat cu rigole de evacuare a apelor meteorice. In plus, pe langa amenajarile propuse in interiorul „ insulei urbane” studiate, vor fi create si un numar de 62 locuri de parcare. Proximitatea strazii Garii - strada principal cu rol de ax Nord/Sud in localitate - a dus la propunerea unei pietete urbane pietonale adiacente, in lungul strazii pe latura de Est a lotului. Intreaga amenajare a fost prevazuta cu alei de minim 1,50 m latime, cu treceri la nivel preluate prin pante, cu facilitate pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, semnalizari de puncta importante prin panouri de semnalizare, respective iluminat stradal adecvat. Lucrarea va fi acomodata cu toate utilitatile aferente. Sunt prevazute cosuri de gunoi. Lucrari de amenajari peisagere Va fi folosita inierbarea cu gazon. Local vor fi realizate amenajari peisagere (perene si/sau neperene). Vor fi plantati arbori de inaltime medie si mica, dendrologi. Nu se va interveni pe arborii existenti. Unde este nevoie, se vor reloca arborii vizati. La cererea Beneficiarului va fi studiata si posibilitatea introducerii unui sistem de irigare automatizat. Vegetatia va fi dispusa intr-o serie de grupari, plante isolate si aliniamente in compunerea carora se vor folosi specii locale bine adaptate conditiilor de mediu, precum si un sortiment de specii exotice interesante ca forma , culoare, profil, inflorire sau fructificatie. Lucrari de retele de energie electrica: Lucrarile sunt necesare pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica de joasa tensiune pentru reseau de stalpi de iluminat prevazuti in parc. Solutia de alimentare este stabilita prin realizarea unor coloane trifazice cu LES 0,4 kV, conform normelor unificate ENEL. Racordarea se va executa in baza normelor ENEL, in urma unui studio ce se va realiza ulterior. Lucrari de drumuri, platforme, sistematizare verticala Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii au fost proiectate conform stasurilor si normelor in vigoare, trotuare pietonale, platforme, alei. Circulatia in incinta studiata - Amenajare Urbanistica - Zona Liceu este strict pietonala, fiind prevazute alei cu o latime minima de 2,00 m, pavate. Trotuare cu urmatoarea structura: - 6 cm pavaj ornamental - 10 cm pat de nisip - 20 cm pat de piatra sparta sau balast sort 0-30

Atentie! Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizata in data de 17.02.2020, este de 12 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizata in 17.02.2020 cu 3 zile inainte de data limită stabilita pentru depunerea ofertelor.
