

Înlocuit schimbătorii de cale 20, 22 si 40 din stația Buzău cap Y

I.D.: 103453895

Data publicarii	30.09.24	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.167.984,50 RON - 2.167.984,50 RON

Descriere: Lucrările din cadrul obiectivului sunt necesare deoarece pe schimbătorii de cale nr. 20, 22 și 40 din stația Buzău, piesele metalice sunt uzate și traversele normale și speciale din lemn sunt necorespunzătoare. Din această cauză, în data de 21.02.2022 s-a introdus restricție de viteză de 70 km/h, pe L 500 II, în stația Buzău, cap Y, de la km 129+050 la km 128+650. Pentru punerea în siguranță a circulației materialului rulant peste schimbătorii de cale nr. 20, 22 și 40, se impune înlocuirea acestora cu aparate de cale noi, cu următoarele caracteristici: -S 60E1-300-1/9-Af60, Fv Temples +DAA, având calitatea șinei și calitatea șinei acelor R350 HT, prindere elastică, montat pe traverse din beton. Lucrările de înlocuire a schimbătorilor de cale 20, 22 și 40 din stația Buzău cuprind: - demontarea și scoaterea din cale a schimbătorilor de cale 20, 22 și 40, vechi; - refacerea platformei pe zona schimbătorilor de cale nr. 20, 22 și 40; - introducerea în cale a schimbătorilor de cale nr. 20
