

## **EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN VALEA VINULUI numar de identificare POIM-SM- CL-09**

I.D.: 51452742

---

Data publicarii	11.11.20	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 29.174.140,00 RON - 29.174.140,00 RON

---

Descriere: Lucrările de construcție includ:Obiectul nr. 9.1 " Rețele de alimentare cu apă în UAT Valea Vinului - Localitățile Valea Vinului și Rosiori. Rețele de canalizare în UAT Valea Vinului - Localitatea Valea Vinului"Alimentare cu apă: Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Valea Vinului - 6.168 m; Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Rosiori - 4.420 m.Canalizare: Localitatea Valea Vinului: Rețea de canalizare menajeră PVC - 5.843 m; Rețea de canalizare menajeră PP - 48 m; Conductă de refulare apă uzată menajeră - 2.342 m; Stație de pompare apă uzată menajeră - 7 bucăți.Obiectul nr. 9.2 "Extinderea rețelei de apă/canal UAT Culciu"Canalizare: Localitatea Corod: Rețea de canalizare menajeră PVC - 1.941 m; Rețea de canalizare menajeră PP - 2.912 m; Conductă de refulare apă uzată menajeră - 1.068 m; Stație de pompare apă uzată menajeră - 2 bucăți. Localitatea Culciu Mic: Rețea de canalizare menajeră PVC - 3.219 m; Rețea de canalizare menajeră PP - 3.714 m; Conductă de refulare apă uzată menajeră - 1.528 m; Stație de pompare apă uzată menajeră - 2 bucăți. Localitatea Culciu Mare: Rețea de canalizare menajeră PVC - 1.879 m; Rețea de canalizare menajeră PP - 4.681 m; Conductă de refulare apă uzată menajeră - 1.820 m; Stație de pompare apă uzată menajeră - 3 bucăți. Localitatea Caraseu: Rețea de canalizare menajeră PVC - 1.207 m; Rețea de canalizare menajeră PP - 36 m; Conductă de refulare apă uzată menajeră - 5 m; Stație de pompare apă uzată menajeră - 1 bucăți. Localitatea Lipau: Rețea de canalizare menajeră PVC - 5.072 m; Rețea de canalizare menajeră PP - 25 m; Conductă de refulare apă uzată menajeră - 1.084 m; Stație de pompare apă uzată menajeră - 5 bucăți.Durata contractului de 58 de luni, prevăzută la secțiunea II.2.7, cuprinde durata de execuție a lucrărilor = 22 luni și perioada de garanție = 36 luni.

---