

## **Executare lucrari de irigatii pentru proiectul "Modernizarea și reabilitarea plotului de irigații CS12, aparținând O.U.A.I. Agrorom Ștefan Vodă, din sistemul hidroameliorativ Gălățui - Călărași"**

I.D.: 51878670

### Documente participare:

- 04-Formulare.pdf
- 05-Contract-model CS12.pdf
- 06-SPP CS12-P.T.-CAIETE DE SARCINI.pdf
- 07-SPP CS12-P.T.-GRAFICUL DE INVESTITII.pdf
- 08-SPP CS12-P.T.-LISTE CANTITATI.pdf
- 09-SPP CS12-P.T.-MEMORII.pdf
- 10-Planse desenate -CS12 - v2 reduce.pdf
- ATR AGROROM CS12-2020.pdf
- Caietul de sarcini - CS12- v07-01.pdf
- FisaDate\_DF1101198.pdf
- DUAE\_CERERE\_66799.xml
- 00-Raspuns clarificari consolidat.pdf

---

Data publicarii	24.11.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.12.20	Pretul estimativ:	4.247.881,18 RON - 4.247.881,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Executie lucrari de irigatii aferente proiectului "Modernizarea și reabilitarea plotului de irigații CS12 , aparținând O.U.A.I. Agrorom Ștefan Vodă, din sistemul hidroameliorativ Gălățui - Călărași". Contractul de executie lucrari se va derula pe o perioada de 8 luni de la semnare. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Contractul de achizitie are ca obiect executia de lucrari de modernizare si re tehnologizare pentru plotul CS 12 aparținând O.U.A.I. AGROROM ȘTEFAN VODĂ. Executia lucrarilor de constructie-montaj aferente obiectivului de investitie vor consta in principal din: 1. Modernizarea sistemului de pompare prin inlocuirea agregatelor de pompare mobile termice (AMT) cu o stație de pompare centralizata, echipată cu 4 agregate de pompare electrice (instalații hidraulice și hidromecanice aferente electropompelor, instalații hidromecanice auxiliare, instalații de contorizare a apei de irigat, instalații electrice și echipamente electrice de automatizare, instalații de protecție și monitorizare, și lucrări de realizare a construcțiilor (bazin de aspirație, platforme tehnologice pentru amplasare electropompe, hidrofoare, container anexa electrica, imprejmuire, etc); 2. Remodelarea schemei hidrotehnice de distribuție prin realizarea unui sistem de conducte îngropate care să deserveasca întreaga suprafață a plotului de irigații CS 12, pentru udarea prin aspersiune, compatibili cu instalațiile de udare de tip tambur, liniar, pivot. Se va realiza o rețea având L=6.758 ml, Dn 315 mm ÷ Dn 200 mm (CP1, CP2, A1, A2, A3, A4). 3. Execuție racord electric conform ATR nr. 05975703 din data 07.07.2020, atât lucrările pe tariff de racordare, cât și lucrările în afara tarifului de racordare. Plotul de irigații CS12 are suprafața netă amenajată pentru irigat de 818 ha. Toate avizele si autorizatiile necesare executiei de lucrari aferente prezentei investitii sunt precizate in Certificatul de urbanism, publicat impreuna cu documentatia de atribuire.