

Lucrari de executie pentru Modernizare si reabilitare termica corp cladire C9- Hemeius,jud.Bacau, avand destinatia birouri de serviciu

I.D.: 35704653

Documente participare:

- 7-SCN1042826.zip

Data publicarii	07.05.19	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	23.05.19	Pretul estimativ:	744.164,75 RON - 744.164,75 RON

Descriere: - Refacerea sarpantei si realizarea invelitoarei, - Realizarea tamplariei exterioare din PVC , care in prezent lipseste, cu geam termopan cu clapetă pentru controlul evacuării vaporilor de apă - Decopertarea si refacerea integrala a tencuielilor interioare. - Igienizarea spatiilor interioare - zugraveli lavabile in trei straturi. - Realizarea finisajelor la pardoseli - parchet/gresie - Realizarea finisajelor la pereti in grupurile sanitare - faianta. - Realizarea in totalitate a usilor interioare si exterioare. - Realizarea instalatiilor termice, sanitare, electrice si de curenti slabi - Izolația termică a planșeului peste Eta2 cu un strat de vată minerală de 10 cm. - Izolarea termică pereți exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm pe suprafața pereților existenți, racordată pe conturul golurilor de tâmplărie pe 20 cm lățime și pe o grosime de 3cm, protejată cu tencuială armată - Realizarea instalatiilor termice, sanitare, electrice si de curenti slabi dupa cum urmeaza: Instalatiia de încălzire și prepararea.c.c. : - montarea de corpuri de încălzire din aluminiu - montarea unei centrale termice - izolarea conductelor de transport agent termic - Înlocuirea armaturilor pentru apă caldă - Montarea robinetelor termostatate la fiecare corp de încălzire Instalatiia electrica: • Montarea lămpilor cu consum redus de energie • Montarea de senzori de prezentă in zonele comune. • Refacerea completa a instalatiei de curent tari/iluminat/curenti slabi/prize pamant/instalatieparatrasnet/iluminat de urgenta - cu tot cu terminale (ex: prize, intrerupatoare, comutatoare, lampi, etc.) Instalatiia sanitara: - Realizarea completa a instalatiei sanitare, a conductelor de evacuare a apelor uzate, si a obiectelor sanitare. Instalatiia de curenti slabi/date: - in momentul de fata, cladirea nu este echipata cu o instalatie de curenti slabi/date sau cu terminale moderne - aparataj de internet/tv/telefonie. Cladirea va fi echipata cu un subsistem de retea/date, telefonie si tv, iar fiecare birou va fi echipat cu aparataj internet/telefonie/tv. Instalatie detectare incendiu/iluminat de siguranta: - Cladirea va fi echipata cu instalatie detectare incendiu si iluminat de siguranta. Instalatie de stingere a incendiilor: - Cladirea va fi echipata cu hidranti interiori/exteriori/bazin apa exterior.