

Amenajare Birou/ Oficiu Internari Spital Marzescu

I.D.: 104832973

Data publicarii	30.10.24	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	07.11.24 12:30	Pretul estimativ:	26.500,00 RON - 26.500,00 RON

Descriere: Amenajare Birou/ Oficiu Internari Spital Marzescu Oficiul/Biroul de internări se va amenaja în zona camerei de gardă situată în corpul A, prin schimbarea funcționalității băii existente și amenajarea holului interior, Astfel, sunt necesare lucrările următoare: • Desfacere toc si usa de lemn birou • Refacere zidarie toc dupa desfacere usa de lemn birou • Desfacere toc si usa de lemn hol interior • Refacere zidarie toc dupa desfacere usa de lemn hol interior • Demontare usa de lemn intrare exterior, prin scoatere din balamale • Revopsire toc dupa inlaturarea balamalelor • Refacere pardoseala tarchet hol interior dupa desfacerea usilor si tocurilor • Decupare perete pentru incadrare sistem ghiseu 1400 x 700 mm, la inaltimea de 1200 mm. • Demontare mobilier de baie existent (cadita, bazin+vas WC, chiuveta, oglinda, etajera, suport sapun) • Demontare instalatie sanitara existenta • Desfacere faianta • Desfacere tarchet birou • Realizarea instalațiilor sanitare (chiuvetă cu baterie , oglinda, etajeră oglindă, dispenser șervețele , dispenser săpun lichid, scurgere cu țeavă PVC, robineți de alimentare) • Montaj si Ușă PVC cu acoperire totala panel si iluminator (gol trecere 100 cm , înălțime 205 cm, prag minim, luminator diferenta pana la inaltimea de 270 cm) hol interior • Montaj si Ușă PVC cu acoperire totala panel si luminator (gol trecere 90 cm , înălțime 205 cm, prag minim, luminator diferenta pana la inaltimea de 270 cm) birou • Montaj si Ghiseu transfer si obtinere informatii din structura PVC dimensiuni de gabarit 1400 x 700 mm (0,98 mp), cu fanta 500 x 100 mm, roleta geam cu acoperire totala ghiseu de culoare maro • Montare in consola teighea centrat sub ghiseu de lungime 700 mm si latime 250 mm (dimensiuni estimative) • Montaj si geam tamplarie PVC rotobasculant pentru aerisire in gol existent 400 x 340 mm (0,14 mp) • Montaj si set de baie (chiuvetă cu baterie , oglinda, etajeră oglindă, dispenser șervețele , dispenser săpun lichid • Turnare sapa autonivelanta pentru lipire tarchet • Turnare suport lipire tarchet • Montaj tarchet pardoseala birou • Montaj tarchet in jurul chiuvetei 1000 x 1500 mm • Refacere instalație electrica și a elementelor de susținere a cablurilor (cu întârzierea de propagarea a flăcărilor) IP44; I7- 2011, tab. 5.9 ;STAS 9570/1 pentru montarea a 3 prize duble • Montare prize duble birou • Reparatie tencuieli interioare hol • Zugraveli hol intrare • Refacere pereti dupa desfacere faianta, inclusiv alte zone • Zugraveli birou