

EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL " REABILITARE ANVELOPA FANTANA CINETICA RESITA "

I.D.: 60221700

Data publicării 23.08.21 Coduri CPV 45453000-7

Descriere: Se propun următoarele lucrări de intervenție: □ Se propune păstrarea planimetriei și volumetriei originale a fantanii □ Reabilitarea parapetelor, suprafețelor orizontale ale bazinelor și a soclurilor sculpturilor din bazinul inferior. □ Decoperatarea placajelor și finisajelor actuale atât de pe plăci cât și de pe parapete și a tuturor straturilor până la suportul solid din beton armat; □ Curățarea, pasivizarea și tratarea armaturilor de oțel expuse; □ Consolidarea elementelor beton și refacerea geometriei structurii de beton prin reprofilări; □ Nivelarea stratului suport pentru realizarea hidroizolației bazinelor; □ Hidroizolația generală a fantanii; □ Placarea suprafețelor cu piatră naturală, granit negru gr.=4cm fixat mecanic cu cleme inoxidabile cu ancore chimice și cu mozaic lipit cu adeziv compatibil cu hidroizolația; □ Rostuirea suprafețelor de mozaic; □ Tratarea suprafețelor de piatră cu soluție biocidantă, respectiv tratarea tuturor suprafețelor expuse și vizibile cu soluție anti-grafitty. □ Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu altele noi; □ Înlocuirea și izolarea trapei de acces în camera tehnică a fantanii și realizarea unui gard detașabil de protecție. □ Înlocuirea grilei din zona de admisie apă spre pompare, hidroizolarea în zona de acces și în întreaga încăpere unde se află filtrul, realizarea accesului cu scară de pisică; Lucrările de reabilitare și modernizare a imobilului " REABILITARE ANVELOPA FANTANA CINETICA RESITA". Valoarea estimată a achiziției de lucrări este de 1.385.258,65 lei (fără TVA) și se compune din următoarele capitole: 1.2. Amenajarea terenului 0,00 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 3.238,11 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 0,00 4.1. Construcții și instalații 1.361.893,10 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0,00 5.1.1. Organizare de șantier - lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 19.928,16 5.1.2. Organizare de șantier - cheltuieli conexe organizării de șantier 199,28 TOTAL 1.385.258,65 lei Nr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16 AC va răspunde la solicitările de clarificări/informații suplimentare primite de la ofertanți în a 12 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor în mod consolidat.