

«Servicii de proiectare (PT, DE), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări aferente proiectului „ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA BRĂTIANU, SAT RUDENI, COMUNA ȘUICI, JUDEȚUL ARGEȘ (ȘCOALA PRIMARĂ CLASELE I-IV)”»

I.D.: 38787657

Documente participare:

- 7-SCN1054370.zip
- Expertize si studii-semnat.pdf
- Sectiunea_2_Caiet de sarcini - Scoala Rudeni-semnat.pdf
- Sectiunea_3_Formulare-semnat.pdf
- Sectiunea_4_Contract proiectare si executie-semnat.pdf
- FisaDate_DF1064182.pdf
- DUAE_CERERE_34152.xml

Data publicarii	30.09.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.10.19	Pretul estimativ:	1.253.783,01 RON - 1.253.783,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului constă în executarea lucrărilor de reparații generale și renovare a clădirii școlii aflată în comuna Șuici, sat Rudeni, județul Argeș, conform Contractului de finanțare încheiat cu MDRAP. Proiectul actual propune următoarele obiective principale: - reabilitare totală a construcției existente a clădirii școlii; - realizare de compartimentări interioare. Sunt propuse următoarele lucrări: • realizarea unei recompartimentări interioare ale grupurilor sanitare pentru elevi și profesori pe sexe; • lucrări de reparații și completări la nivelul tencuielilor la pereții interiori și exteriori, în totalitate; • reabilitarea termică a fațadei; • repararea trotuarelor din jurul școlii, a platformelor carosabile și pietonale din incintă, înlocuirea scărilor exterioare existente; • se va înlocui tâmplăria din PVC; • înlocuirea pardoselilor cu parchet laminat; • gresie antiderapantă pentru interior în grupurile sanitare ,spațiile de circulație intensă și in camera pentru centrală termică; • lambriu din HPL rezistent la zgârieturi pentru pereții interiori ai holurilor, sălilor de clasă, cancelariei și arhivei; • înlocuirea șarpantei, inclusiv termoizolare, ignifugare și antiseptizare; • curățarea podului, demolarea coșurilor de fum ale sobelor; • învelitoare din tablă tip lindab; • reabilitarea instalației electrice inclusiv cablare și tubulatură de protecție specială. • instalație de încălzire, funcționând cu agent termic apă caldă, cu temperatura nominală in d regim: 80/60°C. • racord la canalizarea din zonă; • rigole pentru canalizarea pluvială; • înlocuirea trotuarelor exterioare din jurul clădirii; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 11 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
