

"PIETRUIRE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA" - LOT 1 - Pietruire drumuri comunale în comuna Lipnița - sat Coșlugea - LOT 2 - Pietruire drumuri comunale în comuna Lipnița - sat Carvăn

I.D.: 94226964

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 06.03.24 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|--|
| Pretul estimativ: | 507.668,94 RON - 507.668,94 RON 733.763,35 RON - 733.763,35 RON |
|-------------------|--|

Descriere: 2. LOT 2 - Pietruire drumuri comunale în comuna Lipnița - sat Carvăn, Obiectul contractului din procedură este achiziția de lucrări în cadrul proiectului "Pietruire drumuri comunale în comuna Lipnița, județul Constanța", comuna Lipnița, județul Constanța. LOT 2 - 733.763,35 lei fără TVA Cap. 4.1 Construcții și instalații - 728.300,35 lei fără TVA Cap. 5.1 Organizare de șantier - 5.463,00 lei fără TVA Obiectivul general al proiectului îl constituie amenajarea mai multor străzi din comuna Lipnița, județul Constanța, în lungime de 4784 m, după cum urmează: Sat Carvăn: 1. Str. Mesteacănului - 486 m; 2. Str. Mesteacănului - 54 m; 3. Str. Zefirului - 166 m; 4. Str. Belșugului - 805 m; 5. Str. Vânătorilor TR. 1 - 217 m; 6. Str. Vânătorilor TR. 2 - 340 m; 7. Str. Vânătorilor TR. 3 - 46 m; 8. Str. Căprioarei - 540 m; În cadrul proiectului tehnic privind lucrarea "PIETRUIRE DRUMURI ÎN COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA", pentru aceste drumuri au fost prevăzute lucrări după cum urmează: - Lungime totală sectoare străzi propuse pentru amenajare - 4784 m; - Suprafața totală acoperită de lucrări - 27279.1 mp; - Lățime parte carosabilă = 3.00 m; - Rigola de pământ - 1850 m; - Șanțuri de pământ - 2883,6 m; - Acostamente - 2 x 0,50 m Se va realiza următoarea structură rutieră pentru străzile analizate: - Realizare platformă drum - 12 cm strat de bază din piatră spartă sort 0÷63 mm - 15 cm strat de fundație din piatră spartă sort 63÷90 mm - 5 cm strat de nisip Descrierea detaliată a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se regăsește în documentația tehnică anexată.. 1. LOT 1 - Pietruire drumuri comunale în comuna Lipnița - sat Coșlugea, Obiectul contractului din procedură este achiziția de lucrări în cadrul proiectului "Pietruire drumuri comunale în comuna Lipnița, județul Constanța", comuna Lipnița, județul Constanța LOT 1 - 507.668,94 lei fără TVA Cap. 4.1 Construcții și instalații - 503.889,94 lei fără TVA Cap. 5.1 Organizare de șantier - 3.779,00 lei fără TVA Obiectivul general al proiectului îl constituie amenajarea mai multor străzi din comuna Lipnița, județul Constanța, în lungime de 4784 m, după cum urmează: Sat Coșlugea: 1. Str. Fierarului - 373 m; 2. Str. Agricultorilor - 365 m; 3. Str. Cișmelelor - 456 m; 4. Str. Salcânilor - 551 m; 5. Str. Satului Nou - 385 m; În cadrul proiectului tehnic privind lucrarea "PIETRUIRE DRUMURI ÎN COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA", pentru aceste drumuri au fost prevăzute lucrări după cum urmează: - Lungime totală sectoare străzi propuse pentru amenajare - 4784 m; - Suprafața totală acoperită de lucrări - 27279.1 mp; - Lățime parte carosabilă = 3.00 m; - Rigola de pământ - 1850 m; - Șanțuri de pământ - 2883,6 m; - Acostamente - 2 x 0,50 m Se va realiza următoarea structură rutieră pentru străzile analizate: - Realizare platformă drum - 12 cm strat de bază din piatră spartă sort 0÷63 mm - 15 cm strat de fundație din piatră spartă sort 63÷90 mm - 5 cm strat de nisip Descrierea detaliată a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se regăsește în documentația tehnică anexată..