

## **Executie lucrari de constructii pentru extindere retea de canalizare ape uzate menajere in cadrul proiectului "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE SLATIOARA, GLOD SI STRIMTURA, COMUNA STRIMTURA, JUDETUL MARAMURES"**

I.D.: 29213587

Documente participare:

- 7-SCN1005944.zip

---

Data publicarii	27.06.18	Coduri CPV	45231300-8
Termenul limita pentru depunere:	17.07.18	Pretul estimativ:	7.535.389,00 RON

---

Descriere: Extinderea retelei de canalizare a apei uzate menajere compusa din: Lungime totala conducte: 19243.00 m Total camine comuna Strîmtura, 418 Bucati Pe lungimea retelei de canalizare menajera sunt amplasate 6 statii de pompare: - SP1- amplasata la iesire din Glod cu refulare la intrare in Slatioara - SP2 - amplasata la iesire din Slatioara cu refulare in Statia de epurare existenta - SP3 amplasata pe una dintre strazile laterale din localitatea Glod - SP4, SP5 si SP 6 sunt amplasate pe strazile laterale din localitatea Strîmtura Reteaua de extindere canalizare din comuna Strîmtura mai contine : - 18 subtraversari de vale cu conducta din PP ?200 si 250 mm, protejata in teava metalica Tv 406x10 mm, respectiv Tv 324x8 mm, in lungime totala de 213 m. - 2 subtraversari de vale cu conducta din PE100RC ? 110 si 75 mm, protejate in teava metalica Tv 245x8 mm, in lungime totala de 22 m. - 1 subtraversare r?u lza cu conducta sub presiune De110 mm protejata in tub metalic (Tv 245 x8 mm), in lungime de 55 m, descrisa mai sus. - 8 subtraversari de drum judetean DJ186 si DJ171D cu conducta din PP ?200 si 250 mm, protejate in teava metalica Tv 324x8 mm, respectiv Tv 406x10 mm in lungime totala de 91 m

---