

Descentralizare RED - Injectie de putere Varsolt

I.D.: 15132367

Documente participare:

- 7-392566.zip

Data publicarii	23.09.16	Coduri CPV	45317300-5
Termenul limita pentru depunere:	10.10.16	Pretul estimativ:	239.374,00 RON

Descriere: -Executarea unui racord din LEA 20 kV la stalpul nr.107 cu L=110 m, - Montarea unei prize de pamant avand $R_p = 4\Omega$. (la st. cu separator) PTA 20 kV proiectat se va monta in domeniul public. PTA 20/0,4 kV proiectat se va realiza pe stâlp din beton armat tip SE 8 si este prevazut a fi echipat cu: - cadru de siguranta cu descarcatori; - transformator de putere TTU - Cu 20/0,4 kV etans; $S_n = 63$ kVA; - cutie de distributie tip CD 1-6, care va fi echipata cu intrerupator automat pe coloana de alimentare si cu sigurante tip MPR pe plecari. Din cutia de distributie proiectata se vor realiza 3 iesiri subterane, din care 2 pentru distributie publica si una pentru iluminat public. Montare prize de pamant cu 3 contururi, cu distributia potentialelor avand $R_p = 4\Omega$. - demontare conductorul clasic necorespunzator Al 35 mmp; - demontare stalpi SE4 - 2 buc. Montare stalpi SE10 - 4 buc. • Montare stalpi SE1 - 1 buc. • Montare conductor torsadat TYIR 50 OIAI + 3x70+16 mm pentru distributie -550 m; • Montare PA iluminat public - 1 buc.; • Montare prize de pamantare - $R_p = 4\Omega$ - 1 buc.; • Montare prize de pamantare - $R_p = 10\Omega$ - 4 buc. • Montare cablu ACYABY 3x50+25 mmp - pentru iluminat public • Montare cablu ACYABY 3x95+50 mmp - pentru distributie publica • Adaptare bransamente la stalpii schimbati Refaceri pavaje si zone verzi Valoare estimata a achizitiei este de 239.374,17 lei si se compune din: - valoarea de baza: 217.612,88 lei si se compune din: valoarea de executie a lucrarii de 215.594,00 lei si valoarea pentru intocmirea documentatiei de proiectare faza PT, DTAC de 2.018,88,00 lei - valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 21.761,29 lei, reprezentand 10% din valoarea de baza