

Execuție lucrări pentru obiectivul “RENOVARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A DISPENSARULUI UMAN ÎN COMUNA HOTARELE”

I.D.: 84255674

Documente participare:

- FisaDate_DF1183868.pdf
- LISTE FARA VALORI 1.PDF
- Caiet sarcini.pdf
- Formulare.pdf
- Instructiuni suplimentare pentru ofertanti.pdf
- CU Dispensar.pdf
- dalidispensar.zip
- DUAЕ_CERERE_229717.xml
- EN1047630.docx
- FORMULARE F5.pdf
- F3-CU RETETE.PDF
- f4-fara val.pdf
- Raspuns clarificari.pdf

Data publicarii	05.07.23	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	31.07.23	Pretul estimativ:	1.639.313,63 RON - 1.639.313,63 RON

Descriere: Dispensarul uman destinat reabilitării și eficientizării energetice se află în zona centrala a comunei Hotarele. Având în vedere faptul că în localitatea Hotarele populația comunei crește de la an la an, fenomen întâlnit în comunele cu dezvoltare economică, rezultă necesitatea modernizării infrastructurii unitatii sanitare. Imobilul studiat nu mai răspunde cerințelor fundamentale (conform Legii 10/1995 privind Calitatea în construcții). De asemenea, au apărut prevederi legale, în conformitate cu directivele europene privind creșterea performanței energetice a clădirilor (Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor). Dispensarul Uman din Hotarele este alcătuită dintr-un ansamblu de clădiri, astfel: Corp C1: clădire P+1E, Sc = 409 mp măsurată și Sd=818 mp cu funcțiunea de Clădire pentru Sanatate; Corp C2: clădire Parter, Sc = 51 mp cu funcțiunea de Centrala (Acest Corp nu face parte din Obiectul analizat). Terenul are o suprafață de 1957 mp măsurată, este amplasat în intravilanul comunei Hotarele și aparține domeniului public al comunei Hotarele. Prezentul proiect vizează clădirea C1 (Dispensar), intrucat Corpul C2 (Centrala) se dorește a fi demolat și analizat într-o alta documentație. Se dorește renovarea și eficientizarea energetica a corpului C1 ce deservește activitatea sanitara. Pentru aducerea la normele actuale a activității sanitare au fost nominalizate în cadrul clădirii: lucrări de reabilitare termică, de reparații și de amenajare a spațiilor pentru buna desfășurare a activităților sanitare. Se propune realizarea următoarelor lucrări: - termoizolare placa de cota 0 existenta; realizare sapa armata peste termoizolatie placa de cota 0; realizare sapa autonivelanta planseu peste parter; - realizare camasuieli ușoare în zonele cu fisuri datorate infiltrațiilor; - reparație șarpanta pod prin înlocuirea elementelor degradate și a invelitorii și introducerea de termoizolatie; - înlocuire tamplarie exterioara și interioara; realizare termoizolatie exterioara; - modernizare instalații; dispunere, pe acoperiș, de panouri fotovoltaice (latura Sud și Vest); - realizarea de săpături perimetrare și realizarea hidro-termoizolatiilor la nivelul fundațiilor; - refacere trotuare exterioare; - realizare parcare exterioara pe latura Nord (curte interioara); - recompartimentari interioare nestructurale conform tema de proiectare; Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor

