
Reparatii rigole de beton , comuna Viisoara, sat Urca

I.D.: 48203098

Data publicarii	16.07.20	Coduri CPV	45232453-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 387.844,30 RON - 387.844,30 RON

Descriere: Reparatii rigole din beton,com.Viisoara,sat Urca:Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri(650 mc), Sapatura manuala de pam.in spatii intinse(163 mc), Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate exec. in alei, trotuare sau fundatii de drumuri(27,66 mc), Strat de agregate naturale cilindrate (balast)(246.32 mc), Piatra sparta de 25 90mm. pt. egaliz. pat fund.(123.16 mc), Compactarea cu maiul mec.150-200kg a umplut.(123 mc), Strat de agregate naturale cilindrate (nisip)(147,79 mc), Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufa, ingropate pana la 2 m(26 m), Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din beton armat si simplu(525.47 mp), Beton de ciment C30/37(220mc), Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor(973.72 t), Transportul rutier al pamantului(1513 t), Transportul rutier al betonului-mortarului(528 t)
