

## Servicii dirigentie de santier

I.D.: 45129371

Data publicarii 10.03.20 Coduri CPV 71520000-9

Pretul estimativ: 49.000,00 RON - 49.000,00 RON

Descriere: Servicii dirigentie de santier „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor” - Rezervoare metalice supraterane - 8 buc (100 mc -4 buc ;150 mc -2 buc ;120 mc-2 buc) - Camin instalatii hidraulice rezervoare L=3m;l=3m; inclusiv inst.hidraulice - 4 buc- Camin PSI - 4 buc - Cladire pentru montarea instalatiei statiei de pompare si a instalatiei statiei de tratare si clorinare -4 buc - Conducta PSI din PE100 HD ,SRD 17; PN10 - Ø110 mm : L=149 m - Conducta de aductiune,din PE100 HD SDR 17 ,PN 10 - Ø110mm L= 2825m; Ø160 L= 66 m; Ø125mmL=2152 m - Camin vane aductiune - Di = 2,5m, Hi=1,5m : 1 buc+1 buc+1 buc=3 buc; - Di=2,5m, Hi=2,0 m : 1 buc, - Di=2m, Hi=1,5 m: 10 buc - Retea distributie din PE 100 HD; SDR 17; PN10 : 4406m - Bransamente existente reconectate la reseaua de distributie reabilitata 160 buc; Bransamente noi prevazute pe traseul retelelor de distributie reabilitata 20 buc - Hidranti de incendiu Dn=80mm 24 buc+1 buc =25;- Hidranti de incendiu Dn=80mm 24 buc+1 buc =25 buc ; Dn=100mm 6 buc - Imprejmuire incinta noua gospodarie de apa L=232 m+200 m+225 m =657 m - Grup pompare cu convertizor de frecventa : Q=5,13 l/s;H=45mCA -1 buc; Q= 7,0 l/s;H=50mCA - 1buc; Q=11,28 l/s,H=50mCA -1 buc; Q=10,00 l/s H=55 mCA pentru distributie apa 1 buc Instalatie tratare si clorinare 4 buc. Q = 10,4 l/s Q = 9,16 l/s , Q=10.00 l/s Q=11.66 l/s Durata executie 20 luni