

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 180, COMUNA PERIȘ = 4,8 km, JUDEȚUL ILFOV

I.D.: 97734493

Documente participare:

- FisaDate_DF1215542.pdf
- DALIAvize - SEAP.zip
- Acord contractual.docx
- Caiet de sarcini.pdf
- Conditii generale si conditi specifice.docx
- Formular_Propunere_tehnica.docx
- Formulare_.docx
- Informatii privind asociatii tertii sustinatori si subcontractantii daca este cazul.pdf
- DUAE_CERERE_281054.xml
- Acord contractual .docx
- CNAIR-DOCUMENTATIE.7z.001
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	27.05.24	Coduri CPV	45233120-6 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	01.07.24	Pretul estimativ:	46.156.600,49 RON - 46.156.600,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectarea lucrărilor: Întocmire Proiect Tehnic și detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor, PAC, POE și asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor. Execuția lucrărilor: Proiectul de investiții constă în execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: " MODERNIZARE DJ 180, COMUNA PERIS = 4,8 km, JUDEȚUL ILFOV" Prin prezenta investiție se vor realiza următoarele componente: - Lucrări de sporire a capacității de circulație, îmbunătățirea capacității portante și sporirea gradului de confort și siguranța prin aducerea traseului existent la 2 benzi de circulație (pe tronsonul din beton) de 3,25m fiecare (inclusiv benzile de încadrare), cu îmbracaminte din beton asfaltic pe toată lungimea analizată în cadrul proiectului; - Lucrări pentru siguranța circulației pietonale - trotuare de 1.00m latime pe fiecare parte drumului; acestea vor fi realizate lângă pista de biciclete; - Lucrări pentru amenajare piste pentru ciclisti - se vor realiza piste de biciclete unidirectionale de 1,50m latime fiecare; - Lucrări pentru realizare spații verzi - se vor realiza spații verzi la marginea părții carosabile de 1,00m latime, pe toată lungimea proiectului; se vor mai realiza și zone mediane verzi, în conformitate cu planul de situație al proiectului; - Lucrări de sporire a capacității de circulație în intersecțiile principale prin realizarea de intersecții giratorii; astfel toate intersecțiile principalele din cadrul proiectului vor fi intersecții giratorii; - Lucrări de sporire a capacității de circulație în intersecțiile cu drumurile laterale prin îmbunătățirea pe cât posibil a elementelor geometrice ale acestora; - Lucrări de siguranța circulației materializate prin montarea de parapeti metalici în zona canalelor existente, operație corelată cu lucrările pentru realizarea semnalizării în plan orizontal (marcaje) cât și în plan vertical (indicatoare); se vor realiza treceri de pietoni pentru reglementarea circulației pietonale. - Lucrări pentru scurgerea apelor pluviale; se va realiza o rețea de canalizare pluvială nouă, pe toată zona drumului; traversarea canalelor existente se va face prin realizare de podete noi, transversale drumului, din elemente prefabricate din beton armat. - Lucrări pentru asigurarea iluminatului public; se vor ilumina toate intersecțiile principale din cadrul proiectului și tot traseul pistelor de biciclete.
