

Executie "Lucrari de îmbunătățire a drumului DJ 139 Berceni - Catunu prin construirea de santuri/rigole, trotuare iluminate, piste de biciclete si amenajare intersectie DN1A cu DJ 139 - Tronson 1"

I.D.: 41036762

Data publicarii 31.12.19 Coduri CPV 45233142-6

Pretul estimativ: 3.454.001,40 RON - 3.454.001,40 RON

Descriere: Denumire lucrare: Acostamente din beton - 2.830,00 mp; Santuri din beton 2.620,00 m; Rigole carosabile 27,00 m; Podete tubulare tuburi PREMO, D=500mm - buc.- 11,00; Podete tubulare tuburi PREMO, D=1000mm buc- 3,00; Santuri de pamant 100,00m; Trotuare cu pavele prefabricate 2.753,50mp; Piste de biciclisti 2.755,00; Indicatoare rutiere 12,00 buc; Marcaje diverse preformate termoplastice; Alimentare cu energie electrică: Post de Transformare Aerian 25kVA 20/0,4kV (PTA 25kVA 20/0,4kV), pe stalp de beton SC15014, racord din LES 20kV, separator de post, 3 siguranțe MT, 1 Cutie Distributie CD1-4, Un=400/230V c.a. și 1 P.p. cu $R_p \leq 1\Omega$; Racord 20kV LEA-LES pe stalp existent cu elemente principale: 1 separator, 1 set descarcatori cu rezistenta variabila ZnO 24kV, 1 set capete terminale de exterior și 1 P.p. cu $R_p \leq 4\Omega$; Iluminat stradal - Tub. PROTECTIE HDPE Ø 63mm, montata in sant (pt. M1+M2+M3)- 3274m ; Cablu ne-armat, ACYY 4x16mm, pozat în șanț, cu trecere prin tub de protectie- 3530m; Stalp metalic iluminat tip 1, h=5m, conic, otel galvanizat - conf. F.T. L.I - nr. 01 - 91 buc Stalp metalic iluminat tip 2, h=10m, otel galvanizat - conf. F.T. L.I - nr. 02 -1buc; Corp de iluminat tip 1, P=25W, sursa de lumina LED - conf. F.T. L.I - nr. 03; Corp de iluminat tip 3, P=115W, sursa de lumina LED - conf. F.T. L.I - nr. 04- 1buc.