

Extindere sistem canalizare, Comuna Munteni Judetul Galati

I.D.: 37104436

Data publicarii 09.07.19 Coduri CPV 45231300-8

Pretul estimativ: 8.645.032,00 RON - 8.645.032,00 RON

Descriere: Contractul presupune executie lucrari astfel: Lucrari de infrastructura tehnico-edilitara, valoare estimata = 8.645.032 lei fara TVA din care: - Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesre obiectivului de investitii: 33.212 lei; - Cap 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 8.405.449 lei - Cap 5.1 Organizare de santier 206.371 lei Valoarea estimata fara TVA: 8.645.032 RON La stabilirea lucrărilor privind extinderea sistemului de canalizare a apelor uzate menajere din satele Munteni și Frunzeasca s-a ținut seama de situația existentă, astfel prin această investiție se propun următoarele lucrări: A. SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE - 17000 m, se va realiza din tuburi PVC-KG SN4 cu diametrul Dn 250mm, 433 de cămine de vizitare și 820 cămine de racord. În satul Munteni, se vor realiza 13834 m de rețea de canalizare menajeră din tuburi PVCKG SN4 cu diametrul Dn 250mm și 361 cămine de vizitare. În satul Frunzeasca, se vor realiza 3166 m de rețea de canalizare menajeră din tuburi PVCKG SN4 cu diametrul Dn 250mm și 72 cămine de vizitare. B. STAȚII POMPARE APE UZATE - 5 stații de pompare ape uzate subterane, dintre care 4 stații de pompare (SPAU5, SPAU6, SPAU8 și SPAU9) sunt de tip cheson și SPAU7 din tuburi prefabricate din beton armat.. Din care: În satul Munteni, se vor realiza 2 stații pompare ape uzate (SPAU8 și SPAU9) tip cheson. În satul Frunzeasca, se vor realiza 3 stații pompare ape uzate (SPAU5, SPAU6 de tip cheson și SPAU7 de tip prefabricat). C. CONDUCTE DE REFULARE APE UZATE - 950 m din PEID PE100 SDR17 PN10 De110mm. Din care 348 m din PEID PE100 SDR17 PN10 De110mm în satul Munteni și 602 m din PEID PE100 SDR17 PN10 De110mm în satul Frunzeasca. D. EXTINDEREA CAPACITĂȚII STAȚIEI DE EPURARE A APELOR UZATE prin echiparea acesteia cu două module biologice cu capacitatea de 250 mc/zi.