

"EXECUTIA LUCRARILOR DE MODERNIZARE REȚEA PUBLICĂ DE APA SI STATIE DE TRATARE SI DE CONSTRUCTIE REȚEA PUBLICA DE APA UZATA ÎN LOCALITATEA DINIAS ÎN CADRUL PROIECTULUI "REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA SI STATIE DE TRATARE IN LOCALITATEA DINIAS, COMUNA PECIU NOU SI INFIINTARE REȚEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA DINIAS CU EVACUARE IN STATIA DE EPURARE A LOCALITATII SINMARTINU SIRBESC"

I.D.: 56632191

Documente participare:

- Caiet de sarcini.PDF
- Declaratie functii de decizie.PDF
- Formulare pentru ofertanti.doc
- Instructiuni pentru ofertanti Executie.PDF
- FisaDate_DF1107539.pdf
- 4_PROIECT TEHNIC CANAL - VOLUM 4.pdf
- 0_Lista cantitati canal.pdf
- 1_PROIECT TEHNIC CANAL - VOLUM 1.pdf
- 2_PROIECT TEHNIC CANAL - VOLUM 2.pdf
- 3_PROIECT TEHNIC CANAL - VOLUM 3.pdf
- 5_PROIECT TEHNIC CANAL - VOLUM 5.pdf
- 6_BREVIAR CALCUL - REFERATE CANAL.pdf
- AC 63 canal Dinias.pdf
- C1.2 Fisa de avizare Proiect Tehnic_sM7.2.pdf
- DUAE_CERERE_106198.xml
- Raspuns nr. 331 din 21.05.2021.pdf

Data publicarii	05.05.21	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.05.21	Pretul estimativ:	3.283.807,34 RON - 3.283.807,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "EXECUTIA LUCRARILOR DE MODERNIZARE RETEA PUBLICĂ DE APA SI STATIE DE TRATARE SI DE CONSTRUCTIE RETEA PUBLICA DE APA UZATA ÎN LOCALITATEA DINIAS ÎN CADRUL PROIECTULUI "REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA SI STATIE DE TRATARE IN LOCALITATEA DINIAS, COMUNA PECIU NOU SI INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA DINIAS CU EVACUARE IN STATIA DE EPURARE A LOCALITATII SINMARTINU SIRBESC"" LOT 2 - "EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA DINIAS CU EVACUARE IN STATIA DE EPURARE A LOCALITATII SINMARTINU SIRBESC" Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie includ, printre altele, urmatoarele: Reteaua de canalizare menajera propusa a fi executata va avea o lungime de 20348m, avand prevazute camine de ape uzate la distanta de minim 60 m intre ele si la fiecare ramificatie sau schimbare de directie. Reteaua de canalizare se va echipa cu: - Camine de vizitare si spalare tuburi de beton prefabricate - 189 bucati - Camin record - 477 bucati - Camin statie de pompare - 3 bucati - Camin aerisire din tuburi de beton prefabricate - 3 bucati Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentului lot includ lucrari din urmatoarele tipuri de cheltuieli (CLASIFICATE CONFORM HG 907/2016): Cap. 1.3 " Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala" Cap. 4.1 "Constructii si instalatii" Cap. 4.2 "Montaj utilaj tehnologic" Cap. 4.3 "Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj" Cap. 5.1.1 "Lucrari de constructii și instalații aferente organizării de șantier" Cap. 6.1 "Pregatirea personalului de exploatare" Cap. 6.2 "Probe tehnologice si teste" Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Numarul de zile calendaristice până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 9 zile. Autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/ informațiilor suplimentare înainte cu 6 zile calendaristice (2 zile calendaristice în situațiile de urgență) fata de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
