

Teren de tenis Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz, Mediaș

I.D.: 57419790

Data publicarii 28.05.21

Coduri CPV 45212221-1

Pretul estimativ: 942.257,98 RON - 942.257,98 RON

Descriere: Scopul contractului îl reprezintă achiziția publică de lucrări pentru obiectivul de investiții "Teren de tenis Liceul tehnologic Școala Națională de Gaz, Mediaș". Prin acest obiectiv de investiții se dorește construirea a doua terenuri de tenis pe terenul de sport neamenajat al liceului. Dimensiunile maxime ale terenului ce cuprind spațiile de joc sunt 37,11x37,1m din care efectiv pentru terenurile de tenis 36,71x36,70 m. Structura suprafeței de joc este compusa din: - Sistem profesional sintetic acrilic (opt straturi din care trei elastice). Suprafața combina trei baze flexibile și straturi intermediare care conțin granule de cauciuc și una antiderapantă și rezistentă la uzură. Întregul sistem permite obținerea unei suprafețe sportive performante și durabile. - Mixtură asfaltică cu bitum modificat, stabilizată cu fibre, și tratament de închidere cu nisip bituminos cu scopul reducerii consumului de rășină : MASF 8 - 6 cm - Strat superior de fundare din piatră spartă - 20 cm - Strat inferior de fundare din Balast - 20 - 38cm - Strat de forma cu rol termoizolator de 15 cm din balast nisipos 0-120 mm Terenurile sunt împrejmuite cu gard pe o înălțime de 4 m, realizată din stâlpi metalici cu plasă de sârmă, zincată termic și este asigurat iluminatul nocturn prin montarea 9 stâlpi conici din tabla de oțel de 3 mm galvanizată la cald echipați cu 12 corpuri de iluminat tip proiector cu sursa LED. Canalizarea pluvială preia apele pluviale de pe cele două terenuri prin intermediul a două rigole D400 amplasate pe partea stângă și dreaptă a acestora cu descărcare în patru cămine colectoare cu descărcare în str. Petrolistilor. De asemenea obiectivul de investiții prevede și dotarea terenurilor cu: - Scaune arbitru, cu tabelă manuală de marcaj montată pe scaunul arbitrului - 2 buc - Bănci sportive - 4 buc - Stâlpi fileu cu sistem întindere fileu, inclusive tecile care se montează în fundații - 4 buc. - Fileu de joc, complet inclusive sistem de ancorare pe centru, stâlpi de joc la simplu, profesional - 2 buc - Perie curățare teren hard - 2 buc - Perie curățare apă teren hard - 2 buc - Cos depozitare mingi de tenis - 2 buc Lucrarile ce vor fi executate prin contract, vor fi conform PT nr. 256/A10/2018, a Caietelor de sarcini și a Detaliilor de executie . PT nr. 256/A10/2018 conține graficul de executie la nivel general unde sunt prevăzute termenele pentru realizarea activităților critice (pentru finalizarea obiectivului de investiții, termene pentru finalizarea unor obiecte de lucrare, termene pentru finalizarea unor etape intermediare, etc); precum și descrierea soluțiilor tehnice ale proiectului pentru fiecare obiect/categorie de lucrări ce urmează a fi executate; Descrierea metodologiei de lucru pentru executia lucrarilor, a mecanismului de realizare a măsurătorilor aferente progresului fizic al lucrărilor, respectiv a modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului. Decontarea lucrărilor se va face pe baza situațiilor de lucrări verificate și acceptate de autoritatea contractantă. Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare . - Valoarea estimată a contractului este de 942.257,98 lei, fără TVA, din care: • cheltuieli cu investiția de bază: 919.189,28 lei fără TVA lei, fără TVA,:compusa din - lucrări de construcții : 776.586,63 lei fără TVA, - lucrări de instalații: 127.290,61 lei fără TVA, - dotari: 15.312,04 lei fără TVA • cheltuieli aferente organizării de șantier de 23.068,70 lei fără TVA Valoarea estimată a achiziției reprezintă "valoarea totală de plată" (art. 9, alin. (1) din Legea nr. 98/2016), și a rezultat din Devizul General elaborat de proiectat în conformitate cu HG 907/2016 la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 47/25.02.2019. Modificarile vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Modelul de Contract.
