

Execuția lucrărilor de extindere rețea publică de apă uzată menajera în localitatea Pesac in cadrul proiectului "EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA PESAC, JUDETUL TIMIS"

I.D.: 103997885

Documente participare:

- 7_PTH_Lista verificare DNSH_semnat.pdf
- 11_AC 4_10.09.2024_Extindere canalizare menajera Pesac_semnat.pdf
- FisaDate_DF1228643.pdf
- 2_PTH piese desenate pesac_semnat.pdf
- 1_PTH parte scrisa pesac_semnat.pdf
- 3_PTH Devize financiare PTH_semnat.pdf
- 4_PTH Studiu geotehnic pesac_semnat.pdf
- 5_PTH Ridicare topografica pesac_semnat.pdf
- 6_PTH Avize pesac_semnat.pdf
- 8_Caiet de sarcini_semnat.pdf
- 10_Formulare pentru ofertanti-semnat.doc
- DUAE_CERERE_300219.xml
- Raspuns consolidat solicitare clarificari Comuna Pesac_semnat.pdf

Data publicarii	11.10.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.11.24	Pretul estimativ:	12.451.908,35 RON - 12.451.908,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Pentru ca sistemul de canalizare menajera al localităților să funcționeze în condiții optime s-a propus extinderea rețelei de canalizare, echiparea sistemului de canalizare cu un număr de 267 de cămine de vizitare și 826 racorduri individuale, conform planurilor de situație propuse. Sistemul de canalizare propus este de tip separativ. Apele pluviale se vor colecta în continuare ca și până acum la rigolele și santurile stradale existente care se vor curăța, iar canalizarea menajera proiectată se va descărca în stația de epurare existentă. Rețeaua de canalizare gravitațională cu o lungime totală de $L=12746$ m, se va realiza din tuburi de PVC-KG, SN8, cu diametre de $D=200$ și $D=250$ mm. Deoarece prospectul stradal este lat/ generos, între 18-42 m și pentru ca s-au propus lucrări de modernizare a drumurilor pe diferite linii de finanțare (PNDL, CNI), s-a ținut cont de această investiție, ca rețeaua de canalizare să fie poziționată pe ambele părți ale drumurilor, pentru a evita subtraversările multiple ale acestora cu conductele de racord și posibile lucrări de reparații apărute în urma acestor tipuri de lucrări. Conductele de refulare ale stațiilor de pompare compacte se vor realiza din tuburi de polietilenă (PEHD PE 100 PN6 SDR 26), cu diametre cuprinse între $D_e=75$ mm - $D_e=90$ mm cu lungimea totală de $L=692$ m. Pe rețeaua de canalizare sunt prevăzute cămine de vizitare și decantor amplasate la capetele strazilor (tronsoanelor), la schimbare de pantă, în aliniament, iar la intersecții de strazi și la subtraversări de drumuri județene, respectiv sătești. S-au prevăzut cămine prefabricate din beton armat. S-au prevăzut în număr de aproximativ 267 buc. La acest număr se mai adaugă și căminele de vane propuse pe refulările de la stațiile de pompare, prevăzute în caz de intervenții la refulare, în locurile unde vor fi propuse subtraversări de drumuri sau canale de desecare, etc, 4 buc - realizate din cămine prefabricate cu diametrul interior de $D_i=1200$ mm cu $H_i=1700$ mm. Se prevăd un număr de 826 buc cămine racord pentru toate gospodăriile. Ținând cont că relieful nu permite în totalitate scurgerea gravitațională s-au prevăzut 3 stații de pompare pentru extinderea din Pesac. Stația de epurare, amplasată la ieșirea din localitate pe partea dreaptă pe direcția de mers spre Lovrin, este împrejmuită cu gard de plasa pe stâlpi metalici și este dotată cu 1 modul de epurare biologică, iar în această documentație se propune cel de-al doilea modul de epurare biologică cu debitul de 150 mc/zi (modul ce conține treapta biologică, treapta chimică și treapta de dezinfectie), care să doteze stația de epurare propusă prin proiect PT 91/2016 realizat de SC EUROENGINEERING SRL. Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului lot includ lucrări din următoarele tipuri de cheltuieli (CLASIFICATE CONFORM HG 907/2016): Cap. 1.2 "Amenajarea terenului" Cap. 4.1 "Construcții și instalații" Cap. 4.2 "Montaj utilaj tehnologic" Cap. 4.3 "Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj" Cap. 5.1.1 "Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier" Cap. 6.2 "Probe tehnologice și teste" Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Numărul de zile calendaristice până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 9 zile. Autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informațiilor suplimentare înainte cu 6 zile calendaristice (2 zile calendaristice în situațiile de urgență) față de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
