

## „Refacere DJ 134A, km 55+300 - 55+800 (proiectare + executie)(DJ 134C,km 19+753-20+253)

I.D.: 4754856

Documente participare:

- 7-368588.zip

Data publicarii	17.12.14	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	06.01.15	Pretul estimativ:	402.858,00 RON

Descriere: În urma inundațiilor din iunie 2014 sectorul de drum pe DJ 134C, de la km 19+753-20+253, având în acea zona profil mixt rambleu-debleu, a fost afectat puternic de scurgerile de apă freatică, rezultând o alunecare de teren pe o lungime de 500 m, cedarea suprastructurii bituminate și baltirea apei în anuri. Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categoria drumului județean este necesară proiectarea și execuția în regim de urgență a lucrărilor de apărare și consolidare a drumului. Ca urmare este necesară efectuarea în bune condiții a serviciilor de proiectare și totodată a lucrărilor contractate, care să conducă la prevenirea degradării zonei afectate și de restabilirea siguranței circulației, atât prin refacerea sectorului de drum afectat dar și prin eliminarea cauzelor ce au provocat aceste degradări. Proiectare și execuție pentru lucrări de prevenire a degradării zonei afectate și de restabilirea siguranței circulației prin apărarea și consolidarea versantului drumului județean DJ 134C pe sectorul afectat, asigurarea scurgerii și evacuării apelor în zona afectată, refacerea sistemului rutier și a suprafeței carosabile a drumului, a restabilirii/asigurării condițiilor de siguranță a circulației, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulației publice. Rezultatele așteptate din partea Proiectantului sunt următoarele: • Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, care va cuprinde soluția preventivă propusă; în mod obligatoriu va conține soluția preventivă cu cel puțin 2 soluții tehnice diferite, pe care le analizează din punct de vedere economic, și va demonstra că soluția propusă este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. • Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru lucrările de prevenire a degradării zonei afectate și de restabilirea siguranței circulației, verificate de verificatori de proiecte și însoțite de expertul tehnic; • Elaborarea documentației tehnice pentru obținerea tuturor avizelor, acordurilor necesare completării Documentației tehnice pentru autorizarea de construcție (D.T.A.C), aferente Autorizației de construire emise în regim de urgență, în conformitate cu legislația în vigoare; • Asistența din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor. La executarea lucrărilor Antreprenorul va respecta prevederile din Caietele de sarcini pe specialități pentru realizarea performanțelor prevăzute în proiectul aprobat. Valoarea estimată a contractului: 402.858,75 lei fără TVA.=383.675 lei fără TVA (372.500 lei valoarea estimată a lucrărilor de bază + 11.175,00 lei valoarea estimată pentru servicii de proiectare) la care se adaugă 5% cheltuieli diverse și neprevăzute, în cuantum de 19.183,75 lei fără TVA