

---

**Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție «„SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE CUZA VODĂ ȘI VIIȘOARA, COMUNA VIIȘOARA, JUDEȚUL BOTOȘANI"»**

I.D.: 82263293

Documente participare:

- 04. Modele de formulare-semnat.docx
- 03. Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 05. Model contract-semnat.docx
- 06.S.F.-semnat.pdf
- 07.Studiu topo-semnat.pdf
- 08.Studiu geotehnic-semnat.pdf
- 09.C.U. Avize-semnat.pdf
- 10.Studiu hidro preliminar f-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1179190.pdf
- DUAE\_CERERE\_221929.xml
- EN1046145.docx

---

Data publicarii	19.05.23	Coduri CPV	45232150-8 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.06.23	Pretul estimativ:	8.062.376,05 RON - 8.062.376,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului « SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE CUZA VODĂ ȘI VIIȘOARA, COMUNA VIIȘOARA, JUDEȚUL BOTOȘANI» Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate

Principalii indicatori pentru frontul de captare, după cum urmează: ■ front de captare 4 puțuri forate de mare adâncime; ■ conducte de colectare apă brută de la cele 4 puțuri - 629.00 ml; ■ cămine de vane, golire, aerisire, monitorizare debit - 2,00 buc. Principalii indicatori pentru aducțiune apă brută, după cum urmează: ■ rezervor tampon suprateran cu volumul  $V=15,00$  mc; ■ stație de pompare apă brută până la gospodăria de apă 1A + 1R; ■ conducte de aducțiune apă brută - 5221,00 ml; ■ cămine de vane, golire, aerisire, monitorizare debit - 12,0 buc. Principalii indicatori pentru gospodăria de apă, după cum urmează: ■ stație de tratare montată suprateran; ■ bazin de reacție cu volumul  $w=50$  mc; ■ rezervor de înmagazinare cu volumul  $W=250$  mc. Principalii indicatori pentru rețelele de distribuție înființate în cele 2 localități: ■ conducte de distribuție apă - 23 424 ml; ■ cămine de vane, golire, aerisire, reducere presiune - 101 buc. ■ hidranți supraterani de incendiu - 46,00 buc; ■ branșamente la rețeaua de distribuție - 300,00 buc. Note: \*)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" \*\*) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. \*\*\*) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. \*\*\*\*) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare are reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2

---