

„INFIINTARE RETEA DE APA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA HENIG, COMUNA BERGHIN

I.D.: 27018136

Documente participare:

- 7-425645.zip

Data publicarii	27.03.18	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	17.04.18	Pretul estimativ:	3.656.272,00 RON

Descriere: În cadrul proiectului „INFIINTARE RETEA DE APA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA HENIG, COMUNA BERGHIN” se vor executa urmatoarele lucrari, prin realizarea urmatoarelor indicatori tehnici: Proiectul de fata trateaza realizarea unui sistem de preluare in sistem centralizat a apelor menajere si conducerea acestora, prin intermediul a 2 statii de pompare apa uzata, la o statie de epurare proiectata. Proiectul va avea urmatoarele conducte/echipamente proiectate: Tub u PVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=250mm - 5.216 ml Tub u PVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=315mm - 1.000 ml TOTAL: 6.216 ml Camine canalizare - 303 buc Conducte refulare apa uzata - 470ml Statii pompare apa uzata - 2 buc Statie de epurare 500LE - 1 buc Lucrarea este compusa din 4 obiecte si anume: Obiect 1 Rețele canalizare -terasamente retea canalizare -conducte canalizare -camine canalizare -subtraversare drum -refaceri suprafete afectate asflat -refaceri podete si accese curti Obiect 2 Statii de pompare 2 buc -amanajare teren statii de pompare -imprejmuire - iluminat exterior -priza de pamant -lista echipamente STATII DE POMPARE Obiect 3 Conducte refulare apa uzata -terasamente retea refulare -conducte refulare Obiect 4 Statie epurare 500le -amenajare incinta -bazin omogenizare si bazin stocare namol -bazin pompe primare influent -bazin biologic sbr1 - bazin biologic sbr2 -bazin vane -montaj instalatii -instalatii electrice -infrascstructura cladire expoatare -suprastructura cladire expoatare -probe tehnologice si teste -conducte refulare apa tratata -lista echipamente statie epurare 500le -lista dotari statie epurare 500le Dupa amplasarea conductelor, drumurile vor fi readuse în starea initiala. Conform calculului estimate vor fi executate lucrari de refacere pentru urmatoarele cantitati: - 850 mp drum asfal-structura refacerilor cu asfalt este formata din 20 cm balast stabilizat, BAD 25 6 cm si BA16 4 cm. Termenul limita la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 7 zile, inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf. prev. art. I, pct. 20 alin (2) si pct.21 din OUG 107/2017 Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:10 zile